

中华人民共和国行业标准

广播电视台传输网络系统安装工程预算定额
GY5212-2008

国家广播电影电视总局发布
中国广播电视台出版社

GY 5212-2008 广播电视传输网络系统安装工程预算定额

格式: PDF | 页数: 289 | 上传日期: 2012-02-06 20:18:29 | 浏览次数: 225 | 下载积分: 1000 | 加入阅读清单

中华人民共和国行业标准

广播电视传输网络系统安装工程预算定额 GY5212-2008

第七节	有线电视系统管理设备安装、调试（031205007）	20
第八节	播控设备安装、调试（031205008）	23
第九节	传输网络设备（031205009）	29
一、	箱体安装	29
二、	传输网络设备安装	32
三、	传输网络设备调试	33
第十节	分配网络设备（031205010）	35
一、	线路设备安装	35
二、	线路设备调试	37
三、	终端设备安装、调试	39
四、	安全、监控设备安装、调试	46
五、	制作电缆接头	48
六、	架空电缆	49
七、	管道（通道）电缆	53
八、	敷设楼内电缆	54
九、	其他辅助工程	55
第十一节	数字电视设备（031205011）	57
一、	数字电视设备安装、调试	57
二、	网络管理设备安装、调试	61
第十二节	交互式数字平台安装、调试（031205012）	64
第十三节	广播电视共缆（031205013）	68

一、 安装音视频器件	68
二、 共缆射频器件安装、调试	71
三、 共缆接头	72
四、 安装电源线	73
第十四节 机房电缆（线）敷设（031205014）	75

第二章 光缆干线网传输设备（031101）	76
说明	76
第一节 电缆槽道、走线架、列架（031101022）	78
第二节 安装端机机架及数字分配架（031101050）	79
第三节 光传输设备（SDH）安装、测试（031101052）	80
第四节 安装、调测再生中继及远供电源设备	81
第五节 安装调测 SDH 系统的子网管理系统	82
第六节 波分复用设备（DWDM）（031101069）	84
第七节 数字交叉连接设备（DXC）安装、测试（031101076）	85
第八节 数字通信通道调测	86

第三章 卫星传输（031101）	87
说明	87
第一节 天馈线系统（031101115）	88
第二节 高功放分系统设备（031101116）	92

第三节 低噪声放大器 (031101124)	97
第四节 监测控制分系统监控桌 (031101125)	98
第五节 小口径卫星地球站 (VSAT) 端站设备 (031101134)	100
第四章 微波传输 (031101)	107
说明	107
第一节 微波抛物面天线 (031101092)	108
一、微波天线安装	108
二、微波天线调试	111
三、全向微波天线安装	112
第二节 馈线 (031101093)	114
第三节 分路系统 (031101094)	116
第四节 微波设备 (031101095)	117
一、户外型微波发射设备安装	117
二、户外型微波发射设备调试	118
三、户外型微波发射设备附件安装	119
四、户内型微波发射设备安装、调试	120
五、数字微波设备安装	122
六、数字微波设备单机测试	123
第五节 数字段内中继段调测 (031101099)	126

第五章 管道杆路 (031102)	130
说明	130
第一节 施工测量及开挖修复路面 (031102001)	132
一、光(电)缆线路施工测量	132
二、开挖、修复路面	133
第二节 挖、填管道沟及人孔坑 (031102002)	135
一、挖、填管道沟及人孔坑	135
二、抽水及挡土板	137
第三节 挖、填光(电)缆沟及接头坑 (031102003)	139
第四节 混凝土管道基础 (031102004)	142
第五节 水泥管道 (031102006)	145
第六节 塑料管道 (031102007)	149
第七节 钢管管道 (031102008)	155
第八节 管道的混凝土包封 (031102010)	157
第九节 微机控制地下定向钻孔敷管 (031102012)	158
第十节 人孔 (031102013)	164
第十一节 手孔 (031102014)	186
第十二节 人工敷设塑料子管 (031102024)	188
第十三节 立电杆 (031102016)	189
第十四节 电杆加固及保护 (031102017)	191
第十五节 拉线 (031102019)	192

第十六节 架设吊线 (0311021)	194
第六章 光缆传输 (031102)	196
说明	196
第一节 架空光缆 (0311022)	198
第二节 埋式光缆 (0311023)	202
第三节 管道 (含室外通道) 光缆 (0311025)	205
第四节 槽道光缆 (0311026)	207
第五节 槽板沿墙光缆 (0311027)	208
第六节 室内管道光缆 (0311028)	209
第七节 引上光缆 (0311029)	210
第八节 水底光缆 (03110230)	211
一、 布放水底光缆 (不含冲槽)	211
二、 挖冲机敷设水底光缆	212
第九节 市区光缆接续 (03110239)	214
第十节 长途光缆接续 (03110240)	220
第十一节 光缆成端接续 (03110241)	222
第十二节 市区光缆中继段测试 (03110242)	223
第十三节 长途光缆中继段测试 (03110243)	224
第七章 建筑物管线 (031103)	225

说明	225
第一节 钢管 (031103001)	226
一、 安装引上钢管	226
二、 敷设钢管	228
第二节 硬质 PVC 管 (031103002)	229
第三节 金属线槽 (031103004)	230
第四节 塑料线槽 (031103005)	231
第五节 安装桥架 (031103008~031103010)	232

第八章 光(电)缆保护与防护 (031102)	235
说明	235
第一节 封焊热可缩套管 (031102048)	236
第二节 顶钢管 (031102062)	238
第三节 铺钢管、塑料管 (031102063)	239
第四节 铺大长度半硬塑料管 (031102064)	240
第五节 铺砖 (031102065)	241
第六节 铺水泥盖板、水泥槽 (031102066)	242
第七节 关节型套管 (031102068)	243
第八节 水线地锚或永久标桩 (031102069)	244
第九节 水底光缆标志牌 (031102070)	245
第十节 对地绝缘监测装置 (031102073)	249

第十一节 埋式光缆对地绝缘检查及处理（031102074）	250	
第九章 电源系统安装及防雷接地装置（031101）		251
说明	251	
第一节 蓄电池组（031101001）	252	
一、安装蓄电池抗震铁架	252	
二、安装蓄电池	254	
三、蓄电池充放电	260	
第二节 太阳能电池（031101002）	261	
一、安装太阳能电池方阵铁架	261	
二、安装太阳能电池	262	
第三节 开关电源（031101005）	264	
第四节 交、直流配电屏（031101006）	265	
第五节 电子交流稳压器（031101008）	267	
第六节 三相不停电电源（031101012）	268	
第七节 接地装置（030209001）	269	
一、接地极制作安装	269	
二、接地母线敷设及接地网电阻测试	270	
第八节 避雷装置（030209002）	271	
彩页		
扉页 广播电视传输网络系统安装工程费用定额及费用组成		

目 录

第一章 编制说明	1
一 编制依据	1
二 适用范围及作用	1
三 需要说明的问题	1
第二章 广播电视传输网络系统安装工程费用组成	3
一 直接费	5
二 间接费	9
三 利润	11
四 税金	11
第三章 广播电视传输网络系统安装工程费用计价依据	12
一 直接费	12
二 间接费	16
三 利润	17
四 税金	17
第四章 广播电视传输网络系统安装工程费用组成总表	18

附加说明 编制单位和主要编写人员名单

总说明

一、本定额是依据国家广播电影电视总局广播电视工程建设标准《定额》计划任务书，在原GY5212—1997《有线广播电视系统安装工程预算定额》基础上进行的扩充修编。本定额是编制施工图预算、拨付工程价款、进行竣工结算、工程招标、投标、编制工程标底，确定工程造价的依据；也是编制广播电视传输网络系统安装工程概算定额指标、投资估算指标的基础；实行工程量清单计价的广播电视传输网络系统安装工程，可按本定额执行。

二、本定额适用于大、中、小型新建、改建和扩建广播电视传输网络系统前端设备安装工程、传输干线（有线、无线）线路工程、城域网线路工程以及广播电视接入网系统设备安装工程、闭路电视监控系统工程。凡广播电视传输网络系统工程设计、咨询单位和安装工程施工企业均执行本定额。在实际工程中，涉及到本定额未包括的一般建筑安装工程项目时，可按所在省、市、自治区建设部门颁发的有关定额和费用标准执行。改造工程在参照执行本定额时，一般不应调整，如施工条件难度增大，可适当调整综合工日数量。拆除工程中，凡可对应本定额子目的项目，按定额子目人工工日×0.3计取（章节另有说明除外）。

三、主要编制依据

1. 国家标准，行业标准：

GB50500-2003	《建设工程工程量清单计价规范》
GB11318-1996	《电视和声音信号电缆分配系统设备与部件》
GB/T20030-2005	《HFC 网络设备管理系统规范》
GY/T106-1999	《有线电视广播系统技术规范》
GY/T180-2001	《HFC 网络上行传输物理通道技术规范》
GY/T118-1995	《有线电视与共缆传输技术标准》
GY/T221-2006	《有线数字电视系统技术要求和测量方法》
GY5005-1993	《广播电影电视建设项目的文件编审办法》
GY5202-1995	《广播电影电视部建设项目竣工验收规定》
GY5073-2005	《有线电视网络工程施工及验收规范》
GY5075-2005	《城市有线广播电视台网络设计规范》
GY5076-2006	《有线广播电视台光缆干线网传输设备安装验收规范》
GY5203-1995	《广播电视台安装工程费用定额》

GFD-201-1999

《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额》

《全国统一安装工程预算定额（第五册）及补充定额汇编》

2. 有关文件

国家广播电影电视总局广播电视工程建设标准《定额》计划任务书（2002年1月21日）

国家广播电影电视总局广发办字[2001]46号文《关于印发<2001年至2010年广播影视事业发展计划纲要>的通知》

国家广播电影电视总局令第14号（2002年8月23日）《有线广播电视传输覆盖网缆线安全防范管理办法》

国家广播电影电视总局广发技字[2002]397号文《有线广播电视网络安全暂行技术要求》

四、为了适应市场发展的需要，本定额采用“量价分离”的原则，规定人工、材料、机械、仪器的数量，提供参考价格，以“控制量、指导价”的方式保证本定额的可应用性、准确性。

五、本定额依据国家现行有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制，也参考了行业、地方标准，以及有代表性的工程设计、施工资料和其它资料。

六、本定额是按目前国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和

劳动组织条件制订的，除各章另有说明外，均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算。

七、本定额按下列正常施工条件进行编制：

1. 设备、材料、成品、半成品、构件完整无损，符合质量标准和设计要求，附有合格证书和试验记录。
2. 安装工程和土建工程之间的交叉作业正常，具备广播电视系统安装工程施工条件。
3. 安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。
4. 水、电供应均满足安装施工正常使用。
5. 正常的气候、地理条件和施工环境。在特殊的自然地理条件下，如高原、高寒、高温、沙漠等地区进行施工的工程，其增加的费用，执行附录 A 中“特殊地区施工增加费”费率标准。

八、关于人工：

1. 本定额人工工日不分列工种和技术等级，一律以综合工日表示，内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。
2. 人工工日单价执行工程属地机电安装或类似工程人工费综合工日单价，或执行当地机电安装人工费指导价。人工工日单价上限不超过《广播电视设备安装工程费用定额》中综合工日单价标准。

九、材料消耗量确定：

1. 材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等，并计入了相应损耗，其内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
2. 本定额中设备安装子目一般为不全项子目，即未列出设备名称，也未安排设备消耗量，但列出了其它材料消耗量；本定额中线路安装子目一般为全项子目，列出了全部材料消耗量。
3. 施工措施性消耗部分、周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。
4. 本定额给出的材料价格仅作为参考价列出，使用时应根据当时当地市场价进行调整，其中设备及主材未列价。

十、机械台班及仪器、仪表台班消耗量确定：

1. 本定额中使用施工机械台班量依据广播电视系统专业施工企业机械化程度、合理的机械配备综合取定，台班单价执行 2000 年建设部颁发的《全国统一安装工程施工机械台班费定额》，本定额为方便使用者将本专业常用条款作为附件附后。
2. 本定额中仪器、仪表台班数是施工中需使用仪器、仪表进行测试、调试时的工作量，台班单价执行 2000 年建设部颁发的《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额》，本定额为方便使用者将本专业常用

条款作为附件附后。


3. 本定额在机械台班消耗量按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定。
4. 凡单位价值在 2000 元以内，使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等未计入定额，应在建筑工程费用定额中考虑。
5. 本定额在施工仪器仪表消耗量上按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定，实际与定额不符时，除各章另有说明者外，均不作调整。
6. 部分高新项目中将仪器、仪表及测试工作计入传输网络系统设备费用内，本定额对这部分安装工程暂未单独列出仪器、仪表。

十一、本定额使用的费用定额依据广播电视传输网络系统安装工程实际流程及工程实例编制，详见《附录 A：广播电视传输网络系统安装工程费用组成及配套费用定额》。

十二、定额编号与编码

本定额中定额子目编号说明如下：

定额子目编号 **YD** — ***



本定额中所使用的编码说明如下：

0 0 1 ——综合工日；

A*** ——主材（未列价）；

C*** ——安装消耗材料；

J*** ——机械名称；

Y*** ——仪器、仪表名称；

十三、本定额中凡注明“××以内”者，包括“××”本身在内；注明“××以外”或“××以上”者，则不包括“××”本身在内。

十四、本说明未尽事宜，见各章说明。

第一章 有线电视系统 (031205)

说 明

本章共14节267个子目，适用于广播电视台传输网络系统中有线电视系统前端相关设备的安装、调试，传输网络和分配网络系统的设备安装、调试，交互式数字平台的设备安装、调试以及同轴电缆敷设等工程。

一、安装天线桅杆式避雷针定额中不包括天线桅杆基础安装工程。定额子目按天线桅杆的高度划分。一般桅杆高度仅限在15m以内，超过15m高的工程宜采用轻型铁塔。

二、电视墙分为普通电视墙和带接收抽屉电视墙两种。普通电视墙架是指安装、摆放电视监视器的安装架，结构成墙型，定额工程量单位为套。普通电视墙架由生产厂成套提供，其上安装12台或24台电视监视器，不足12台时按12台计量；超过12台或24台时不另设子目，以每6台为基数，其安装定额按12台的50%定额量计取。带接收抽屉电视墙，是电视墙与电视接收机（监视器）一体化的机架，多为组合型制作安装，向生产厂家预定成套供应。

三、邻频前端的安装调试，以12个频道为一定额工程量。不足12个频道时，按12个频道计量；超过12个频道时，按每增加一个频道定额子目累计计量

四、卫星电视接收站天线按安装位置分为地面安装和楼顶安装，地面安装根据天线直径细分子目，楼顶安装根据安装高度细分子目。楼顶安装高度不足10m以10m计，超过30m部分以每20m为单位增加相应定额量，不足20m以20m计。

五、1YD6-009终端盒不足12芯按12芯计，1YD6-013安装光配线箱(台) 不足12芯按12芯计。

六、安装播控台按播控台长度细分子目；微机矩阵切换器按输出路数细分子目；监视器按屏幕大小细分子目。

七、混凝土基础适用于干线设备室外地面安装箱体基座工程。

八、无源器件指线路分支分配器等无源设备。

九、7YD7-009~7YD7-010开槽以10m为基数计取定额工程量，5m以内时按50%定额量计取，5m以上时按定额量计取。

十、单股电源线和双芯护套电源线均以100m为基数计取定额工程量，50m以内时按50%定额量计取，50m以上时按定额量计取。

十一、工作电源线、楼层电缆、引入电缆、敷设电缆线均以100m/条为基数计取定额工程量，50m以内时按50%定额量计取，50m以上时按定额量计取。

十二、用户分支器、分配器、均衡器、衰减器、用户终端盒、用户终端、电缆接头、共缆干线接头均以10个为基数计取定额工程量，5个以内时按50%定额量计取，5个以上时按定额量计取。

十三、楼层打孔和墙壁打孔均以100个为基数计取定额工程量，50个以内时按50%定额量计取，50个以上时按定额量计取。

十四、可寻址终端控制器按输出端口数细分子目。

十五、1YD10-050~1YD10-051电缆接头指干线电缆接头。1YD10-052电缆接头指楼内-5电缆接头。

第一节 电视共用天线 (031205001)

一、天线桅杆、柱式避雷针

工作内容：清点、搬运设备、复查基础及预埋件，组装焊接并校直天线竖杆、安装天线底座及立竖杆、固定柱式避雷针，敷设、固定、焊接与建筑避雷网的接地母线、跨接线，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号			1YD1-001	1YD1-002
项 目			天线桅杆、柱式避雷针(高度)	
			10m以内	10~15m以内
名 称			数 量	
人 工	综合工日	001	工日	3.08
材 料	镀锌扁钢40×5	C002	m	31.80
	钢绞线GJ-16	C029	m	20.30
	芯形环(小号)	C152	个	6.06
	花兰螺栓M12×200mm	C038	套	3.03
	拉线挂铁	C046	块	3.03
	钢丝绳卡Φ6	C013	套	12.12
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	2.00
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	12.24
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.50
	电锤	J008	台班	0.50

二、电视接收天线安装、调试

工作内容：1、开箱检查、安装天线、避雷器，配装避雷器支架、裁量、敷设电缆、做头、联接天线匹配器、避雷器，布放射频电缆、对线、标记、扎线固定、清理施工现场。2、调试各天线方位、输出电平、整理测试纪录，检查、紧固天线各部件，清理施工现场。

单位:副

定 额 编 号			1YD1-003	1YD1-004
项 目			安装电视接收天线	调试电视接收天线
名 称		编码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	0.50 1.00
材 料	频道滤波器	A004	套	1.00 -
	天线放大器OM-9220	A030	个	1.00 -
	避雷器ZGB003J-1	A073	个	1.00 -
	射频电缆75-5	C009	m	30.45 -
	扎线卡	C010	个	20.20 -
	避雷器支架	C011	套	1.01 -
	标志牌	C012	个	4.04 -
	F型插头(75-7以下)	C020	个	4.04 -
	螺栓M10×25	C032	套	1.02 -
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	- 1.00

第二节 前端机柜 (031205002)

工作内容：开箱清理、搬运、组装机柜，机柜就位、固定，接机柜电源线，制作、安装地线、清理施工现场。

单位：个

定 额 编 号				1YD2-001	1YD2-002	1YD2-003
项 目				前端机柜安装		
				1.6m以下	1.8m	≥2.0m
名 称				数 量		
人 工	综合工日	001	工日	2.20	2.40	2.50
材 料	基础螺栓M14×150	C035	套	4.08	4.08	4.08
	接地螺栓M10×25	C036	套	1.02	1.02	1.02
	接地裸铜绞线Φ4.0	C017	m	10.13	10.18	10.13
	单相三孔电源插座86Z13-10	C018	个	13.13	16.16	19.19
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	20.36	22.40	24.43
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.50	0.50	0.50
	电锤	J008	台班	0.50	0.50	0.50
仪 器						

第三节 电视墙 (031205003)

工作内容：开箱检查，机架组装、就位、固定，安装机架电源，安装机架电视信号分配系统、监视器，机架接地。

单位：个

定 额 编 号				1YD3-001	1YD3-002	1YD3-003	1YD3-004	1YD3-005	1YD3-006
项 目				普通电视墙架		带接收抽屉电视墙架		监控电视墙架	
				12台	24台	12台	24台	12台	24台
名 称			编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	6.00	12.00	12.00	27.00	6.00	12.00
材 料	分支器	A038	个	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00
	分配器	A039	个	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00
	射频电缆75-5	C009	m	25.38	50.75	25.38	50.75	25.38	50.75
	基础螺栓M14×150	C035	套	6.12	12.24	6.12	12.24	6.12	12.24
	接地螺栓M10×25	C036	套	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
	接地裸铜绞线Φ 4.0	C017	m	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13
	单相三孔电源插座86Z13-10	C018	个	12.12	24.24	-	27.27	-	27.27
	F型插头(75-7以下)	C020	个	28.28	56.56	28.28	56.56	28.28	56.56
	用户插头	C023	个	24.24	48.48	24.24	48.48	24.24	48.48
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	25.45	50.90	25.45	50.90	25.45	50.90
机 械	焊条T422Φ 3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	电锤	J008	台班	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

第四节 前端射频设备 (031205004)

一、前端射频设备安装

工作内容：搬运、开箱清点，通电检查、就位、制作接头、对线标记、扎线，清理施工现场。

单位：套

定 额 编 号			1YD4-001	1YD4-002	1YD4-003	1YD4-004	1YD4-005
项 目			邻频前端(个)		电视解调器		中频调制器
			12个频道	每增1个频道	固定频道	捷变频道	
名 称			编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	2.30	0.25	0.25	0.25
材 料	扎线卡	C010	个	36.36	3.03	3.03	3.03
	标志牌	C012	个	50.50	4.04	1.01	1.01
	F型插头(75-7以下)	C020	个	12.12	1.01	-	-
	插头Q9-J3	C024	个	12.12	1.01	-	-
	视频电缆75-5	C026	m	203.00	18.27	5.08	5.08
	音视频插头CYB-J	C025	个	24.24	2.02	2.20	2.20
	同轴电缆75-5	C016	m	30.45	3.05	2.03	2.03
	音频双绞线	C008	m	-	-	5.08	5.08
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.00	1.00	-	-

工作内容：搬运、开箱清点，通电检查、就位、对线标记、扎线，清理施工现场。

单位：套

定 额 编 号			1YD4-006	1YD4-007	1YD4-008	1YD4-009	
项 目			捷变频调制器		卫星接收调制一体机	前端混合器	
			有中频输出	无中频输出		16路以内	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.25	0.25	0.25	0.40
材 料	扎线卡	C010	个	3.03	3.03	3.03	18.00
	标志牌	C012	个	1.01	1.01	1.01	-
	视频电缆75-5	C026	m	10.16	5.08	-	-
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.20	2.20	-	-
	同轴电缆75-5	C016	m	2.03	2.03	2.03	36.85
	音频双绞线	C008	m	5.08	5.08	-	-
机 械							
仪 器							

二、前端射频设备调试

工作内容：调试各频道输入RF电平幅度，调试各频道的输出幅度及射频参数、填写调试报告。

单位：套

定 额 编 号				1YD4-010	1YD4-011	1YD4-012	1YD4-013	1YD4-014
项 目				邻频前端(个)		电视解调器		中频调制器
				12个频道	每增1个频道	固定频道	捷变频道	
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	4.00	0.10	0.10	0.50	0.50
材 料								
机 械								
仪 器	频谱分析仪1776	Y004	台班	2.00	0.05	0.05	0.05	0.05

工作内容：调试各频道输入RF电平幅度，调试各频道的输出幅度及射频参数、填写调试报告。

单位：套

定 额 编 号			1YD4-015	1YD4-016	1YD4-017	1YD4-018	
项 目			捷变频调制器		卫星接收调制一体机	前端混合器	
			有中频输出	无中频输出		16路以内	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.75	0.50	0.50	0.15
材 料							
机 械							
仪 器	频谱分析仪1776	Y004	台班	0.75	0.50	0.15	0.15

三、前端广播设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱清点、通电检查、就位，调测记录，填写调测报告，扎线清理施工现场。

单位：套

定 额 编 号			1YD4-019	1YD4-020	1YD4-021	1YD4-022	
项 目			FM调制器		调频解调器	DAB调制器	
			单频点	捷变器			
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.00	2.00	2.00	2.00
材 料	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	标志牌	C012	个	1.01	1.01	1.01	1.01
	视频电缆75-5	C026	m	5.08	5.08	5.08	5.08
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	插头Q9-J3	C024	个	1.01	1.01	1.01	1.01
	同轴电缆75-5	C016	m	2.02	2.02	2.02	2.02
仪 器	信号源	Y014	台班	0.10	1.00	0.10	0.10
	频谱分析仪1776	Y004	台班	0.10	1.00	0.10	0.10

第五节 微型地面站接收设备 (031205005)

一、微型地面站接收设备室内单元（卫星接收机）安装、调试

工作内容：搬运、开箱、通电检查、清点设备、安装固定，接线、通电、调试、记录、标记、扎线，清理施工现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD5-001	1YD5-002	1YD5-003	1YD5-004	1YD5-005
项 目			解码器 (解压器)	数字信号转 换器	制式转换器	卫星信号放 大器	功分器
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	0.40	0.25	0.25	0.50
材 料	F型插头(英制)75-5	C022	个	-	-	-	3.03
	视频电缆75-5	C026	m	40.60	40.60	40.60	40.60
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	同轴电缆75-5	C016	m	-	-	-	10.15
机 械							
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	0.40	-	-	0.40
	频谱分析仪1776	Y004	台班	-	0.40	0.30	-
							0.10

二、卫星电视接收站天线安装、调试

工作内容：开箱检查、清理搬运、复查天线基础强度、预埋件位置、组吊装天线、调整俯仰角、安装天线主副反射面、馈源、避雷器，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号				1YD5-006	1YD5-007	1YD5-008	1YD5-009	1YD5-010	1YD5-011	1YD5-012
项 目				直径3.2m以下						
				地 面			楼 层 高 度			拼装分瓣 天 线
				直 径 1.8m以 下	直 径 1.8 ~2.4m	直 径 2.4 ~3.2m	10m以 内	30m以 内	30m以 上 每增加 20m	
名 称				数 量						
人 工	综合工日	001	工 日	3.00	5.00	5.00	13.00	18.00	5.00	1.50
材 料	馈线放大器	A014	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	避雷器ZGB019A	A072	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	高频头25° K	A074	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	镀锌扁钢40×5	C002	m	31.80	31.80	31.80	31.80	31.80	-	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-
	射频电缆75-5	C009	m	35.53	35.53	35.53	35.53	35.53	-	-
	F型插头(75-7以下)	C020	个	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	-	-

续表

单位：副

定 额 编 号			1YD5-006	1YD5-007	1YD5-008	1YD5-009	1YD5-010	1YD5-011	1YD5-012	
项 目			直径3.2m以下							
			地 面			楼 层 高 度			拼装分瓣天线	
		直 径 1.8m以 下	直 径 1.8 ~2.4m	直 径 2.4 ~3.2m	10m以 内	30m以 内	30m以 上 每增加 20m			
名 称			编 码	单 位	数 量					
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-
仪 器	叉式起重机3t	J021	台班		1.00	1.00	1.00	1.00	-	-
	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00
	场强仪APM320H 5MHz~1GHz, -10~130dB	Y012	台班	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00

三、室外单元（下变频器）安装、调试

工作内容：开箱检验、布线联接、设备安装、设备标志、测试等。

单位：台

定 额 编 号				1YD5-013
项 目				安装、调试下变频器
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	1. 01
材 料	扎线卡	C010	个	2. 02
	视频电缆75-5	C026	m	10. 00
	标志牌	C012	个	1. 01
机 械				
仪 器	频谱分析仪1776	Y004	台班	0. 40

第六节 光端设备安装、调试 (031205006)

一、光端设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱检查，安装固定、熔接光缆光纤、接线。光跳线余长保护处理，调整垂直水平，安装标志牌，调测记录，填写调测报告。

单位：台

定 额 编 号				1YD6-001	1YD6-002	1YD6-003	1YD6-004
项 目				模拟光发射机(不带网管功能)		模拟光发射机(带网管功能)	
				直接调制	外调制	直接调制	外调制
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	3.00	4.00	3.50	4.50
材 料							
机 械							
仪 器	光功率计ML9001A	Y018	台班	1.50	2.00	1.50	2.00
	光时域反射仪	Y005	台班	1.50	2.00	1.50	2.00
	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	1.50	2.00	1.50	2.00

工作内容：搬运、开箱检查，安装固定、熔接光缆光纤、接线。光跳线余长保护处理，调整垂直水平，安装标志牌，调测记录，填写调测报告。

单位：台

定 额 编 号			1YD6-005	1YD6-006	1YD6-007	1YD6-008	1YD6-009
项 目			FM光发射机	数字光发射机	反向光接收机		终端盒
名 称		编码	单 位		不带网管	带网管	12芯(套)
人 工	综合工日	001	工 日	6.00	6.00	1.00	2.00
材 料							
机 械							
仪 器	光功率计ML9001A	Y018	台班	2.00	3.00	-	-
	光时域反射仪	Y005	台班	2.00	3.00	-	-
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	-	-	-	0.50
	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	2.00	3.00	-	-
	光纤切割器AV33011	Y002	台班	-	-	-	0.50

工作内容：开箱检验、清洁搬运、划线定位、机架组装、安装加固等。

定 额 编 号			1YD6-010	1YD6-011	1YD6-012	1YD6-013	
项 目			安装光分路器	安装光纤配线架/柜(架)		安装光配线箱(台)	
				2.2m以下	2.6m以下	12芯以下	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.00	1.00	1.20	0.60
材 料	角钢40×40×5	C004	kg	-	-	-	-
	汽油90#	C088	kg	-	0.10	0.10	0.10
机 械							
仪 器	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	0.50	-	-	-
	光纤切割器AV33011	Y002	台班	0.50	-	-	-

注：光配线架、配线柜、配线箱以12芯为基数，每增加12芯增加工日1天。

二、布放尾纤

工作内容：光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定。

单位：根

定 额 编 号			1YD6-014	1YD6-015	1YD6-016
项 目			终端盒至光纤配线架	光纤配线架至设备	光纤配线架架内跳线
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.35	0.20
材 料	尾纤(10m单头)	A023	根	1.01	-
	尾纤(10m双头)	A022	根	-	1.01
机 械					
仪 器	光纤测试仪	Y028	台班	0.05	0.10
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	0.02	0.03
					0.02

第七节 有线电视系统管理设备安装、调试（031205007）

工作内容：搬运、开箱清点、检验、划线、定位、安装设备、固定、接线、做标志、调试。

单位：台

定 额 编 号				1YD7-001	1YD7-002	1YD7-003	1YD7-004	1YD7-005
项 目				寻址控制器	视频加密器	数据调制器	数据分支器	数据控制器
名 称		编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00
材 料	视频电缆75-5	C026	m	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	标志牌	C012	个	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	音视频插头CYB-J	C025	个	-	2.02	-	-	-
	同轴电缆75-5	C016	m	-	2.02	-	-	-
机 械								
仪 器	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	0.50	-	0.50	0.50	-
	频谱分析仪1776	Y004	台班	1.00	-	1.00	1.00	-

工作内容：搬运、开箱清点、检验、划线、定位、安装设备、固定、接线、做标志、调试。

单位：台

定 额 编 号			1YD7-006	1YD7-007	1YD7-008	1YD7-009
项 目			数据解调器	网络收费 管理控制器	收费管理 系统测试	网络管理 系统测试
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	2.00	2.00	4.00
材 料	视频电缆75-5	C026	m	10.00	-	-
	标志牌	C012	个	1.01	-	-
	音频双绞线	C008	m	-	10.00	-
	RJ-45接头	C014	个	-	2.02	-
机 械						
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	-	-	0.50
	频谱分析仪1776	Y004	台班	-	-	1.00
						1.00

工作内容：搬运、开箱清点、检验、划线、定位、安装设备、固定、接线、做标志、调试。

单位：台

定 额 编 号			1YD7-010	1YD7-011	1YD7-012
项 目			网管头端控制器	网管通信控制器	网管应答器
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	2.00	2.00
材 料	视频电缆75-5	C026	m	-	-
	标志牌	C012	个	-	-
	音频双绞线	C008	m	-	10.00
	RJ-45接头	C014	个	-	2.02
机 械					
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	-	-
	频谱分析仪1776	Y004	台班	1.00	1.00

第八节 播控设备安装、调试 (031205008)

工作内容：搬运、开箱清点，按装配图组装，安装就位、调试、固定、接线、作接地、补漆、标志，清理现场。

单位：台

定 额 编 号				1YD8-001	1YD8-002	1YD8-003	1YD8-004	1YD8-005
项 目				安装播控台(长度)			安装控制设备	
				1. 60m以内	2. 0m以内	1. 20m以内组合式	电源自控器	时钟控制器
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	6.00	8.00	4.00	0.80	0.80
材 料	扎线卡	C010	个	505.00	505.00	505.00	-	-
	标志牌	C012	个	-	-	-	4.04	2.02
	视频电缆75-5	C026	m	-	-	-	-	10.18
	音视频插头CYB-J	C025	个	-	-	-	-	2.02
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	101.80	118.00	101.80	-	-
机 械								
仪 器	数字多用表600mV~600V	Y027	台班					

工作内容：搬运、开箱清点，按装配图组装，安装就位、调试、固定、接线、作接地、补漆、标志，清理现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD8-006	1YD8-007	1YD8-008	1YD8-009	1YD8-010
项 目			安装控制设备				
			电平循环监测报警器	台标发生器	时标发生器	字幕叠加器	视(音)频处理器
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	0.50	0.70	0.70	0.80
材 料	扎线卡	C010	个	-	-	-	202.00
	标志牌	C012	个	2.02	2.02	2.02	4.04
	视频电缆75-5	C026	m	10.18	10.18	10.18	40.60
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	射频电缆75-5	C009	m	-	-	-	25.38
	用户插头	C023	个	-	-	-	-
仪 器	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	0.20	-	-	0.10
							-

工作内容：搬运、开箱清点，按装配图组装，安装就位、调试、固定、接线、作接地、补漆、标志，清理现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD8-011	1YD8-012	1YD8-013	1YD8-014	
项 目			安装控制设备				
			时钟校正器	视频分配器	画中画播出机	计算机	
名 称		编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	0.80	0.80	0.80	1.00
材 料	射频电缆75-5	C009	m	-	-	25.38	-
	扎线卡	C010	个	50.50	252.50	50.50	-
	标志牌	C012	个	2.02	9.09	2.02	-
	视频电缆75-5	C026	m	10.15	50.75	10.15	-
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.02	8.08	-	-
机 械							
仪 器							

工作内容：搬运、开箱清点，按装配图组装，安装就位、调试、固定、接线、作接地、补漆、标志，清理现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD8-015	1YD8-016	1YD8-017	1YD8-018	1YD8-019	
项 目			安装控制设备					
			微机矩阵切换器					
			≤8路	≤16路	≤32路	≤64路	≤128路	
名 称		编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	0.80	1.20	2.00	3.20	4.40
材 料								
机 械								
仪 器	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	0.29	0.40	0.60	1.20	3.00
	电视测试信号发生器	Y025	台班	0.60	1.20	2.00	2.50	3.00
	彩色监视器14"	Y007	台班	0.60	1.20	2.00	2.50	3.00

工作内容：搬运、开箱清点，按装配图组装，安装就位、调试、固定、接线、作接地、补漆、标志，清理现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD8-020	1YD8-021	1YD8-022
项 目			安装控制设备		
			监视器		
			$\leq 14''$		$\leq 22''$
名 称		编码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工 日	0.50	0.65
材 料	扎线卡	C010	个	50.50	50.50
	标志牌	C012	个	4.04	4.04
	视频电缆75-5	C026	m	40.60	40.60
	音视频插头CYB-J	C025	个	2.02	2.02
	射频电缆75-5	C009	m	10.15	10.15
	用户插头	C023	个	1.01	1.01
仪 器	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	0.40	0.40

工作内容：开箱清点、安装就位、调试、固定、接线、接地、做标志、清理现场。

单位：台

定 额 编 号			1YD8-023	
项 目			播控台调试	
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	6.00
材 料				
机 械				
仪 器	频谱场强仪CYB-J	Y010	台班	3.00

第九节 传输网络设备 (031205009)

一、箱体安装

工作内容：现场核对位置、清理、制、支、拆、修木模，预埋螺栓及塑料管，拌合、浇灌混凝土等。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-001	1YD9-002	1YD9-003
项 目			C15混凝土基础(长×宽×高)		
			900×500×700	1000×600×900	1500×900×1000
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	3.06	4.26	8.00
材 料	PVC塑料管Φ20	C058 m	6.06	6.06	6.06
	水泥425#	C069 kg	89.89	153.52	385.82
	碎石0.5~3.2cm	C066 t	0.45	0.77	1.92
	粗砂	C063 t	0.22	0.38	0.95
	六角螺栓M10×250	C039 个	4.04	4.04	4.04
	塑料管弯头	C108 个	2.02	2.02	2.02
	钢线钉	C109 kg	0.30	0.40	0.50
	板方材III等	C113 m ³	0.04	0.05	0.05

工作内容：搬运到位、焊接器件、安装固定。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-004	1YD9-005	1YD9-006	1YD9-007	
项 目			光缆户外交接箱		光站箱		
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	2.00	1.00	2.00	1.00
材 料	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.10	-	0.10	-
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	-	4.04	-	4.04
	同轴电缆75-5	C016	m	4.32	4.32	4.32	4.32
	抱箍	C059	付	2.02	-	2.02	-
	电缆接头TL10-75ZZY	C047	个	6.06	6.06	6.06	6.06
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.10	-	0.10	-
	电锤	J008	台班	-	0.10	-	0.10
仪 器	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	0.25	0.25	0.25	0.25

工作内容：搬运到位、焊接器件、安装固定。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-008	1YD9-009	1YD9-010	1YD9-011	
项 目			放大器箱		分支分配器箱		
			地面	架空	地面	架空	
名 称	编 码	单 位					
人 工	综合工日	001	工日	1.60	0.80	1.30	0.65
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.10	-	0.10	-
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	-	4.04	-	4.04
	同轴电缆75-5	C016	m	4.32	4.32	4.32	4.32
	抱箍	C059	付	2.02	-	2.02	-
材 料	电缆接头TL10-75ZZY	C047	个	6.06	6.06	6.06	6.06
	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.10	-	0.10	-
	电锤	J008	台班	-	0.10	-	0.10
	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	0.25	0.25	0.25	0.25
机 械							
仪 器							

二、传输网络设备安装

工作内容：开箱检验、清理搬运、安装紧固、组装内件、固定尾纤(尾缆)、接地、标记等。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-012	1YD9-013	1YD9-014	1YD9-015
项 目			光接收机			光放大器
			室外		室内	室内
地面		架空				
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	1.00	1.57	0.80
材 料	尾纤(10m单头)	A023	根	1.01	-	1.01
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	-	0.10	-
机 械						
仪 器						

二、传输网络设备安装

工作内容：开箱检验、清理搬运、安装紧固、组装内件、固定尾纤(尾缆)、接地、标记等。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-012	1YD9-013	1YD9-014	1YD9-015
项 目			光接收机			光放大器
			室外		室内	室内
地面		架空				
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	1.00	1.57	0.80
材 料	尾纤(10m单头)	A023	根	1.01	-	1.01
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	-	0.10	-
机 械						
仪 器						

工作内容：测试输入光功率、调整衰耗、均衡、作测试记录。

单位：个

定 额 编 号			1YD9-022	
项 目			调试光放大器	
			室内	
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	1.00
材 料				
机 械				
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.75
	光功率计ML9001A	Y018	台班	1.20
	光时域反射仪	Y005	台班	1.20
	数字多用表600mV~600V	Y027	台班	-

第十节 分配网络设备 (031205010)

一、线路设备安装

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装紧固、取电、做插头、接地、标记等。

单位：个

定 额 编 号				1YD10-001	1YD10-002	1YD10-003	1YD10-004	1YD10-005
项 目				干线放大器			供电器	
				室外		室内	室外	
				地面	架空		地面	电杆上
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.60	3.15	1.60	1.00	1.60
材 料	塑料扩张钉Φ8	C019	个	4.04	-	4.04	4.04	4.04
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	-	0.10	-	-	-
	配电板(带开关、保险)	A024	块	-	-	-	1.01	1.01
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	-	-	-	27.00	27.00
	PVC塑料管Φ20	C058	m	-	-	-	6.06	6.06

工作内容：1、安装供电器：开箱检验、清洁搬运、安装紧固、取电、做插头、接地、标记等。2、安装无源器件：检验器件、安装固定等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-006	1YD10-007	1YD10-008	1YD10-009	
项 目			供电器	无源器件			
			室内	室外		室内	
				地面	架空		
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.00	0.40	0.50	0.30
材 料	配电板(带开关、保险)	A024	块	1.01	-	-	-
	塑料扩张钉Φ8	C019	个	4.04	4.04	-	4.04
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	27.00	-	-	-
机 械							
仪 器							

二、线路设备调试

工作内容：测试输入电平、调整衰耗、均衡、作测试记录。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-010	1YD10-011	1YD10-012	1YD10-013
项 目			调试放大器			
			单向		双向	
			地面	架空	地面	架空
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	0.50	0.80	0.60
材 料						
机 械						
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.00	1.50	1.25
						1.75

工作内容：测试输出电压、电流、测试放大器供电电压、作记录等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-014	1YD10-015	1YD10-016	1YD10-017
项 目			调试供电器			
			为10台以内放大器供电		为10台以上放大器供电	
			地面	电杆上	地面	电杆上
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	1.90	3.40	2.25
材 料						
机 械						
仪 器						

三、终端设备安装、调试

工作内容：开箱检验、装放大器、引入工作电源、布线、清管、穿线等。

定 额 编 号			1YD10-018	1YD10-019	1YD10-020	1YD10-021	
项 目			安装楼栋放大器(个)		工作电源线(100m/条)		
			明装	暗装	明装	暗装	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.40	0.30	8.65	7.35
材 料	配电板(带开关、保险)	A024	块	-	-	1.01	1.01
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	4.04	-	-	-
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	-	-	108.00	108.00
	PVC塑料管Φ20	C058	m	-	-	-	105.00
	塑料管卡钉Φ25	C044	个	-	-	-	21.00
	阻燃塑料线槽PVCΦ25	C103	m	-	-	105.00	-
机 械	电锤	J008	台班	1.00	-	1.00	-
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.00	1.00	-	-

工作内容：检查器件、清理端口、清理暗盒、整理布线等。

定 额 编 号			1YD10-022	1YD10-023	1YD10-024	
项 目			用户分支器、分配器(10个)		均衡器、衰减器 (10个)	
			明装	暗装		
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	2.00	1.40	0.30
材 料	塑料胀管木螺钉Φ6	C057	套	25.00	-	26.25
	塑料电缆卡钉	C045	个	22.00	-	22.00
	塑料管卡钉Φ25	C044	个	-	-	-
机 械	电锤	J008	台班	0.30	-	0.60
仪 器						

工作内容：检查电缆、固定电缆保护管、布线固定、穿线、检查器件、装可寻址终端控制器、引入工作电源、整理布线等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-025	1YD10-026	1YD10-027	1YD10-028	1YD10-029	
项 目			可寻址终端控制器安装、调试(有源传输)				无源传输	
			10路以下			20路以下	20路以上	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	2.00	2.20	2.40	2.50	1.00
材 料	配电板(带开关、保险)	A024	块	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	PVC塑料管Φ20	C058	m	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	塑料管卡钉Φ25	C044	个	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	同轴电缆75-5	A020	m	*	*	*	*	*
机 械	电锤	J008	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注：*数量在设计时按实际计列。

工作内容：检查器件、清理端口、整理布线等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-030	1YD10-031	1YD10-032	1YD10-033		
项 目			交互式分配设备安装、调试					
			频段分路器	噪声抑制器	窗口滤波器	窗口陷波器		
名 称			数 量					
人 工	综合工日		001	工日	0.15	0.10	0.10	0.10
材 料	同轴电缆75-5		A020	m	5.00	-	-	-
	塑料扩张钉Φ8		C019	个	3.20	-	-	-
	塑料电缆卡钉		C045	个	3.20	-	-	-
机 械	电锤		J008	台班	0.10	-	-	-
仪 器								

工作内容：检查器件、安装固定、布线连接、清理暗盒、连线调试。

单位：10个

定 额 编 号			1YD10-034	1YD10-035	1YD10-036	1YD10-037	
项 目			用户终端盒		用户终端机		
			明装	暗装	变换器	FM音箱	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.50	0.30	1.64	1.64
材 料	用户终端盒(TV, FM)	A040	个	10.10	10.10	-	-
	塑料扩张钉Φ8	C019	个	50.00	-	-	-
	塑料管卡钉Φ25	C044	个	-	-	-	-
	塑料电缆卡钉	C045	个	-	-	-	-
机 械	电锤	J008	台班	0.30	-	-	0.20
仪 器							

工作内容：开箱检验、固定保护箱、装集线器、做接头布线固定

单位：个

定 额 编 号			1YD10-038	
项 目			安装调试集线器	
			16口以内	
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	11. 20
材 料				
机 械				
仪 器				

工作内容：在楼栋上调试放大、测试、记录、整理，测试用户终端FM音箱，记录、整理、预置用户电视频道等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-039	1YD10-040	1YD10-041	
项 目			调试用户终端(户)	调试楼栋放大器		
				单向	双向	
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	0.10	0.50	0.78
材 料						
机 械						
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	0.50	0.50	0.50
器	接收机监视器	Y003	台班	0.50	0.50	0.50

四、安全、监控设备安装、调试

工作内容：开箱检验、清理搬运、安装紧固、测试、记录、接地等。

单位：个

定 额 编 号			1YD10-042		1YD10-043	
项 目			防插拔放大器		信号识别器	
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	3.00		3.00
材 料	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	0.10		0.10
机 械						
仪 器						

工作内容：开箱检验、清理搬运、安装紧固、测试、记录、接地等。

单位：台

定 额 编 号			1YD10-044	1YD10-045	1YD10-046	1YD10-047	1YD10-048
项 目			室外云台	音视频调制器	室外解码器	数据调制器	一体化摄像机
名 称		编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.00	1.00	1.00	1.00
材 料	双绞线	C008	m	5.00	-	5.00	5.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	-	2.02	2.02
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	-
	视频电缆75-5	C026	m	-	3.03	-	-
	音视频线	C025	对	-	1.01	-	-
	标志牌	C012	个	-	1.01	-	2.02

五、制作电缆接头

工作内容：检查器材、成端接头、固定接头。

定 额 编 号			1YD10-049	1YD10-050	1YD10-051
项 目			电缆接头(10个)		电缆接头(-5)
			架空	地面	100 个
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	2.00	1.00
材 料	汽油90#	C088	kg	0.05	0.05
	F型插头(75-7及其以上)	C021	个	11.00	11.00
	F型插头(75-7以下)	C020	个	-	-
					105.00
机 械					
仪 器					

六、架空电缆

工作内容：1、电杆上：检测电缆、配盘、架设电缆、挂钩、盘余长、绑保护物。2、墙壁上：安装支撑物、布放吊线、做终端，配盘、架设电缆、挂钩、盘余长、绑保护物。

单位：1000m/条

定 额 编 号			1YD10-052	1YD10-053	1YD10-054	1YD10-055	
项 目			在电杆上架设电缆		在墙壁上架设电缆		
			0.5t以下	0.5t以上	0.5t以下	0.5t以上	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	8.00	9.70	40.00	45.20
材 料	同轴电缆	A077	m	1007.00	1007.00	1007.00	1007.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
	拉线衬环	C080	个	-	-	40.40	40.40
	挂钩	C086	个	2060.00	2060.00	2060.00	2060.00
	塑料管PEΦ20~40	C087	m	5.00	5.00	-	-
	汽油90#	C088	kg	1.00	-	1.00	1.00
	镀锌钢绞线7/1.6mm	C090	kg	-	-	113.38	113.38
	U型钢卡Φ6.0mm	C091	付	-	-	141.40	141.40

续表

单位：1000m/条

定 额 编 号			1YD10-052	1YD10-053	1YD10-054	1YD10-055	
项 目			在电杆上架设电缆		在墙壁上架设电缆		
			0.5t以下	0.5t以上	0.5t以下	0.5t以上	
名 称			数 量				
材 料	镀锌滚花膨胀螺栓M12	C042	套	-	-	242.40	242.40
	终端转角墙架	C093	根	-	-	40.40	40.40
	中间支持物	C094	套	-	-	80.80	80.80
	平顶射钉(螺纹)	C095	个	-	-	252.50	252.50
机 械							
仪 器							

工作内容：装吊线支持物、检验电缆、布放紧固电缆、做各种吊线结等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			1D10-056	1D10-057	1D10-058	1D10-059	
项 目			在电杆上架设自承式电缆		在墙壁上架设自承式电缆		
			0.5t以下	0.5t以上	0.5t以下	0.5t以上	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	8.00	9.70	40.00	45.20
材 料	同轴电缆	A077	m	1007.00	1007.00	1007.00	1007.00
	拉线抱箍60×6×Φ220	A094	付	4.04	4.04	-	-
	三眼单槽夹板	A092	块	28.28	28.28	10.10	10.10
	三眼双槽夹板	A093	块	11.11	11.11	-	-
	吊线担	A097	根	28.28	28.28	-	-
	吊线箍	A098	根	28.28	28.28	-	-
	镀锌穿钉长50mm	A102	根	28.28	28.28	28.28	28.28
	镀锌穿钉长100mm	A103	根	1.01	1.01	1.01	1.01

续表

单位：1000m/条

定 额 编 号			1YD10-056	1YD10-057	1YD10-058	1YD10-059	
项 目			在电杆上架设自承式电缆		在墙壁上架设自承式电缆		
			0.5t以下	0.5t以上	0.5t以下	0.5t以上	
名 称			数 量				
材 料	U型钢卡Φ 6.0mm	C091	付	27.27	27.27	181.80	181.80
	镀锌铁线Φ 1.5	C075	kg	0.71	0.71	1.00	1.00
	镀锌铁线Φ 3.0	C076	kg	1.02	1.02	1.40	1.40
	镀锌钢绞线7/1.6mm	C090	kg	2.50	2.50	-	-
	拉线衬环	C080	个	9.09	9.09	-	-
机 械							
仪 器							

七、管道（通道）电缆

工作内容：检测电缆、配盘、清刷管孔、穿放引线，敷设电缆，安装托板、人孔中保护管，盘余长、电缆标记。

单位：1000m/条

定 额 编 号				1YD10-060	1YD10-061
项 目				敷设管道同轴电缆	
				0.5t以下	0.5t以上
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	19.08	23.08
材 料	同轴电缆	A077	m	1015.00	1015.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	3.05	3.05
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	20.30	20.30
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00
	托板	C101	块	48.50	48.50
	托板垫	C102	块	48.50	48.50

八、敷设楼内电缆

工作内容：检查电缆、布线固定、清理管道、穿线、整理等。

定 额 编 号			1YD10-062	1YD10-063	1YD10-064	1YD10-065
项 目			楼层电缆(100m/条)		引入电缆(100m/条)	
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	7.20	4.50	2.80
材 料	同轴电缆75-5	A020	m	105.00	105.00	105.00
	塑料电缆卡钉	C045	个	153.00	-	220.00
机 械						
仪 器						

九、其他辅助工程

工作内容：定位、打孔、稳过管、固定、清理渣土、填补等

单位：100个

定 额 编 号			1YD10-066	1YD10-067	1YD10-068	1YD10-069	1YD10-070	
项 目			楼层打孔(孔径)				墙壁打孔 (墙厚)	
			预制板	混凝土		砖墙		
			25mm	35mm	25mm	35mm	240mm	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	5.56	7.73	7.73	9.73	3.00
材 料								
机 械	电锤	J008	台班	-	-	-	-	7.00
	水钻	J014	台班	5.00	7.00	7.00	9.00	-
仪 器								

工作内容：1、打孔：定位、打孔、稳过管、固定、清理渣土、填补等。2、开槽：划线定位、开槽、水泥砂浆抹平等。

定 额 编 号				1YD10-071	1YD10-072	1YD10-073	1YD10-074	1YD10-075	
项 目				墙壁打孔(墙厚)(100个)			开槽(10m)		
				砖墙	混凝土墙		砖槽	混凝土槽	
				370mm	≤180mm	>180mm			
名 称			编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日		001	工日	4.00	9.73	11.84	0.70	2.80
材 料	水泥425#		C069	kg	-	-	-	10.00	10.00
	砂		C061	t	-	-	-	0.03	0.03
机 械	电锤		J008	台班	8.00	-	-	-	-
	水钻		J014	台班	-	9.00	11.00	-	-
仪 器									

第十一节 数字电视设备 (031205011)

一、数字电视设备安装、调试

工作内容：开箱检验、布线联接、安装设备、设备标志、软件设置测试。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-001	1YD11-002	1YD11-003
项 目			编码器	QAM调制器	复用器
名 称		编码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	1.00	2.00
材 料	双绞线	C008	m	2.02	2.02
	RJ-45接头	C014	个	1.01	1.01
	扎线卡	C010	个	8.01	5.05
	BNC接头	C084	个	5.05	1.01
	25针接头	C085	个	1.01	-
	视频电缆75-5	C026	m	-	6.06
	视频电缆75-3	C027	m	5.05	1.01
	标志牌	C012	个	8.01	12.12

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、软件设置测试。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-004	1YD11-005	1YD11-006	1YD11-007	1YD11-008
项 目			节目管理控制器	播出控制服务器	信息管理服务器件	CA控制服务器	CA加密机
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.00	3.00	2.00	2.00
材 料	双绞线	C008	m	5.00	-	5.00	5.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	-	2.02	2.02
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	-
	视频电缆75-5	C026	m	-	-	-	1.01
	标志牌	C012	个	-	-	-	1.01
机 械							
仪 器							

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、软件设置测试。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-009	1YD11-010	1YD11-011	
项 目			加扰器	视频服务器	EPG服务器	
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	2.00	3.00	2.50
材 料	双绞线	C008	m	-	5.00	10.00
	RJ-45接头	C014	个	-	2.02	2.02
	扎线卡	C010	个	-	1.01	2.02
	视频电缆75-5	C026	m	1.01	-	-
	标志牌	C012	个	1.01	-	-
机 械						
仪 器						

工作内容：搬运、开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-012	1YD11-013	1YD11-014	1YD11-015	1YD11-016
项 目			服务器	工作机	数字调制器	集中控制器	数据
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	3.00	1.00	1.00	1.00
材 料	双绞线	C030	m	10.00	5.00	-	10.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	2.02	-	2.02
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	视频电缆75-5	C026	m	-	-	5.00	5.00
	标志牌	C012	个	-	-	1.01	1.01
机 械							
仪 器							

注：调试仪表费见总说明(十)

二、 网络管理设备安装、调试

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号				1YD11-017	1YD11-018	1YD11-019	1YD11-020	1YD11-021
项 目				网络安全管理前端				监控设备
				服务器	编辑工作站	信号处理器	报警控制器	切换/控制矩阵主机
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00
材 料	双绞线	C008	m	10.00	3.03	2.02	4.04	4.04
	RJ-45接头	C014	个	2.02	2.02	1.01	2.02	2.02
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	视频电缆75-5	C026	m	-	-	5.05	-	-
	标志牌	C012	个	2.02	2.02	4.04	2.02	2.02
机 械								
仪 器								

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-022	1YD11-023	1YD11-024	1YD11-025	1YD11-026	
项 目			监控设备					
			控制键盘	解码器	转换器	报警器	多通道音/视 频数字复用 器	
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
材 料	双绞线	C008	m	2.02	2.02	3.03	2.02	-
	RJ-45接头	C014	个	2.02	1.01	2.02	1.01	-
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	2.02	3.03	12.12
	视频电缆75-5	C026	m	-	2.02	-	-	10.10
	音频线	C028	对	-	-	-	-	6.06
	双绞线	C030	m	-	-	-	5.05	-
	标志牌	C012	个	2.02	2.02	2.02	3.03	12.12

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号			1YD11-027	1YD11-028	1YD11-029
项 目			监控设备		
			RS232复用器	音/视频调制解调器	调制解调器
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	3.00	2.00
材 料	视频电缆75-5	C026	m	10.00	10.00
	标志牌	C012	个	1.01	1.01
	音视频插头CYB-J	C025	个	-	2.02
	同轴电缆75-5	C016	m	1.00	2.02
机 械					
仪 器					

注：调试仪表费见总说明(十)

第十二节 交互式数字平台安装、调试（031205012）

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号				1YD12-001	1YD12-002	1YD12-003	1YD12-004
项 目				CMTS	交换机	路由器	
					16口	8口	16口
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	4.00	1.01	1.00	2.00
材 料	双绞线	C030	m	10.00	-	16.00	32.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	-	9.00	17.00
	扎线卡	C010	个	-	-	16.00	32.00
	视频电缆75-5	C026	m	42.00	-	-	-
	标志牌	C012	个	1.01	-	9.00	17.00
机 械							
仪 器	频谱分析仪1776	Y004	台班	0.20	0.10	-	-

工作内容：开箱检验、做接头、整理布线、接通线路、试通检测等。

单位：个

定 额 编 号			1YD12-005	1YD12-006	1YD12-007	1YD12-008	
项 目			线缆调制解调器安装、调试				
			外置电源	内置电源	带IP电话	不带IP电话	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.20	1.20	1.60	1.20
材 料	同轴电缆75-5	A020	m	10.50	10.50	10.50	10.50
	双绞线	C030	m	2.02	2.02	2.02	2.02
	RJ-45接头	C014	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	塑料电缆卡钉	C045	个	8.20	8.20	8.20	8.20
机 械							
仪 器	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	0.20	0.20	0.20	0.20

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号			1YD12-009	1YD12-010	1YD12-011
项 目			VOD播出服务器	VOD加扰器	拨号接入服务器
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	3.00	2.00
	双绞线	C030	m	10.00	5.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	2.02
材 料	扎线卡	C010	个	2.02	-
	视频电缆75-5	C026	m	-	10.00
	标志牌	C012	个	-	1.01
机 械					
仪 器					

工作内容：开箱检验、做接头、布线联接、安装设备、设备标志、安装软件、测试等。

单位：台

定 额 编 号			1YD12-012	1YD12-013	1YD12-014	1YD12-015
项 目			语音网关	网管系统	网关	防火墙
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	2.00	4.00	1.01
材 料	双绞线	C030	m	10.00	10.00	2.00
	RJ-45接头	C014	个	2.02	2.02	2.02
	扎线卡	C010	个	2.02	2.02	-
	标志牌	C012	个		-	1.01
机 械						
仪 器						

第十三节 广播电视共缆 (031205013)

一、安装音视频器件

工作内容：开箱检验、焊线接头、打孔攻丝、安装固定、联线试通、检测。

单位：个

定 额 编 号			1YD13-001	1YD13-002	1YD13-003	1YD13-004	1YD13-005	
项 目			音频变压器		扩 大 机			
			60W以下	120W以下	120W以上	250W以下	250W以上	
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	0.38	0.57	0.75	5.05	7.10
材 料	同轴电缆75-5	C016	m	0.54	0.54	0.54	1.08	1.08
	焊 锡	C005	kg	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	抱 筐	C059	付	-	-	-	-	-
	塑料卡钉	C043	套	30.30	30.30	30.30	60.60	60.60
	铜芯护套软线RVV2×1.5	C160	m	10.80	10.80	10.80	21.60	21.60
	塑料胀管木螺钉Φ6	C057	套	4.04	4.04	4.04	-	-
机 械								
仪 器								

工作内容：开箱检验、焊线接头、打孔攻丝、安装固定、联线试通、检测。

单位：个

定 额 编 号			1YD13-006	1YD13-007	1YD13-008
项 目			用户音箱		
			室内0.5W	室外防雨型5W以下	室外防雨型5W以上
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	0.20	1.00 2.15
材 料	同轴电缆75-5	C016	m	-	1.08 1.08
	抱箍	C059	付	-	1.01 1.01
	铜芯护套软线RVV2×1.5	C160	m	2.16	5.40 5.40
	塑料涨管木螺钉Φ6	C057	套	3.03	- -
机 械	电锤	J008	台班	0.05	- -
仪 器					

工作内容：开箱检验、搬运到位、焊接器件、安装固定、接通线路、试通检测。

单位：个

定 额 编 号				1YD13-009	1YD13-010	1YD13-011	1YD13-012	1YD13-013	1YD13-014
项 目				音频放大器 100W以下	音频阻 隔器	音频保 护器	音频终 端 负载器	分配箱(分支箱)	
名 称		编 码	单 位					杆 上	墙 上
人 工	综合工日	001	工 日	2.80	0.25	0.25	0.15	0.80	0.45
材 料	调频解调器	A037	台	1.00	-	-	-	-	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	-	-	-	-	0.10	-
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	-	-	-	-	-	4.04
	同轴电缆75-5	C016	m	3.24	-	-	-	4.32	4.32
	抱箍	C059	付	-	-	-	-	2.02	-
	电缆接头TL10-75ZZY	C047	个	-	-	-	-	6.06	6.06
	铜芯护套软线RVV2×1.5	C160	m	-	1.08	1.08	1.08	-	-
	塑料涨管木螺钉Φ6	C057	套	4.04	2.02	2.02	2.02	-	-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	-	-	-	-	0.10	-
	电锤	J008	台班	0.10	0.02	0.02	0.02	-	0.10
仪 器	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	0.15	0.05	0.05	0.05	0.25	0.25

二、共缆射频器件安装、调试

工作内容：开箱检验、画线打孔、攻丝、安装固定、布线联接、测试、记录等。

定 额 编 号				1YD13-015
项 目				安装双、单音视频混合器(个)
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	0.41
材 料	同轴电缆SGYFV-75-5	C016	m	2.16
	塑料涨管木螺钉Φ6	C057	套	6.06
机 械	电锤	J008	台班	0.03
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	-
	接收机监视器	Y003	台班	-
	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	0.06

三、共缆接头

工作内容：检验接头器件、开线剥头、清洁芯线及铝皮包管、做头上卡、检测联通。

单位：10个

定 额 编 号			1YD13-016	1YD13-017	1YD13-018	1YD13-019	
项 目			共缆干线接头				
			75-12	75-9	75-7	75-5	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.88	0.81	0.71	0.68
材 料	电缆接头FL10-T6	A008	只	1.01	-	-	-
	电缆接头FL10-T4	A007	只	-	1.01	-	-
	电缆接头FL10-T3	A006	只	-	-	1.01	-
	电缆接头FL10-T1	A005	只	-	-	-	1.01
机 械							
仪 器							

四、安装电源线

工作内容：开包检查、搬运、放线、架线、紧线、固定，联通检测、试通。

单位：100m

定 额 编 号				1YD13-020	1YD13-021	1YD13-022	1YD13-023
项 目				单股电源线			
				墙 上	杆 上	楼 房	跨 越
名 称			编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	4.00	3.10	3.75	3.55
材 料	铜芯塑料绝缘线BV1.5	A084	m	216.00	216.00	216.00	216.00
	塑料卡钉	C043	套	420.00	-	-	-
机 械	瓷瓶、支架	C153	付	-	10.10	10.10	10.10
仪 器							

工作内容：开包检查、搬运、放线、架线、紧线、固定，联通检测、试通。

单位：100m

定 额 编 号			1YD13-024	1YD13-025	1YD13-026	1YD13-027	
项 目			双芯护套电源线				
			墙上	杆上	楼房	跨越	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	3.50	2.65	3.15	3.10
材 料	铜芯塑料护套线RVV2×1.5	A085	m	108.00	108.00	108.00	108.00
	塑料卡钉	C043	套	210.00	-	-	-
机 械	瓷瓶、支架	C153	付	-	6.06	6.06	6.06
仪 器							

第十四节 机房电缆（线）敷设 (031205014)

工作内容：裁线，放线，重复对线，编号，编扎，整理接头，标志。

单位：100m/条

定 额 编 号				1YD14-001	1YD14-002	1YD14-003
项 目				敷设电缆线		
				电源线(三芯)	视音频电缆	射频电缆
名 称				数 量		
人 工	综合工日	001	工日	2.70	1.50	1.75
材 料	铜芯橡皮线500VBX3×2.5mm	A033	m	306.00	-	-
	视音频电缆	A034	m	-	101.50	-
	射频电缆	A035	m	-	-	101.50
	扎线卡	C010	个	505.00	505.00	505.00
	标志牌	C012	个	2.02	2.02	2.02
机 械						
仪 器						

第二章 光缆干线网传输设备 (031101)

说 明

本章共8节39个子目，适用于广播电视台传输网络系统中光缆干线网传输设备安装工程。

一、数字分配架布放跳线和改接跳线均以100条为基数计取定额工程量，50条以内时按50%定额量计取，50条以上时按定额量计取。

二、光纤同步数字（SDH）传输设备本机测试中以端为单位。对于2.5Gb/s系统的TM终端复用器， $16 \times 155\text{Mb/s}$ （或140Mb/s）为一端，2.5Gb/s系统的ADM分插复用器， $1 \times 8 \times 155\text{Mb/s}$ （或140Mb/s）或 $2 \times 4 \times 155\text{Mb/s}$ （或140Mb/s）为一端；对于622 Mb/s系统的TM终端复用器， $4 \times 155\text{Mb/s}$ （或140Mb/s）为一端；对于2/155Mb/s跳级复用， $2 \times 63 \times 2\text{Mb/s}$ 为一端。

三、622 Mb/s系统的ADM分插复用器是按两个方向的高阶光接口加 $1 \times 63 \times 2\text{Mb/s}$ 电口考虑的，当不同于这种结构时，采用如下方法计算：

1、增加N个 $63 \times 2\text{Mb/s}$ 支路时，套用2/155Mb/s跳级复用子目。

2、分插支路含有155Mb/s（或140Mb/s）光或电支路时，每增加一个155Mb/s（或140Mb/s）支路增加3个工作日。

四、当622 Mb/s系统ADM分插复用器做TM终端复用器使用时，套用622 Mb/s系统的TM终端复用器和2/155Mb/s跳级复用子目。

五、2.5Gb/s系统的ADM分插复用器，分插支路是按8个155Mb/s（或140Mb/s）光口或电口考虑的，当支路数超于8个时，每增加1个155Mb/s（或140Mb/s）支路增加2个工作日。

六、安装测试波分复用器(端) 子目中包括合波器、分波器、光放大器(OA)等的安装与测试。

七、安装测试光线路放大器(ILA)仅指本机安装测试，包括两个方向的两个光放大器及相关的控制设备，不论容量(波道)执行同一标准。

八、数字通信通道调测中，复用设备系统调测是指2.5Gb/s、622 Mb/s、565 Mb/s、155 Mb/s、140Mb/s、34 Mb/s(45 Mb/s)、8 Mb/s、2 Mb/s的各级速率口。

第一节 电缆槽道、走线架、列架 (031101022)

工作内容：开箱检查、清理、搬运、组装、打孔，补漆，安装固定。

单位：m

定 额 编 号			2YD1-001	2YD1-002
项 目			电缆槽架(列架)	电缆走线架
			宽≤400mm	宽≤400mm
名 称			数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.80
材 料				
机 械	电锤	J008	台班	0.20
仪 器				

第二节 安装端机机架及数字分配架 (031101050)

工作内容：1、安装端机机架及数字分配架：开箱检验、清洁搬运、划线定位、机架组装、安装加固等。2、数字分配架跳线：布放、焊(绕、卡)接、核对、改接(带电)整理、试通等。

定 额 编 号				2YD2-001	2YD2-002	2YD2-003	2YD2-004	2YD2-005
项 目				安装端机机架(柜)(架)	安装数字配线架(架)		数字分配架布放跳线(100条)	数字分配架改接跳线(100条)
					国产	引进		
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	3.00	8.00	5.00	4.00	8.00
材 料	角钢40×40×5	C004	kg	2.02	5.95	4.46	-	-
	汽油90#	C088	kg	-	0.20	0.10	-	-
机 械								
仪 器								

注：数字分配架跳线的规格数量由设计计列。

第三节 光传输设备(SDH)安装、测试 (031101052)

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装端机、固定光纤活接头，检查核对架内架间电缆，测试单机主要电气性能，自环测试等。

单位：端

定 额 编 号			2YD3-001	2YD3-002	2YD3-003	2YD3-004	2YD3-005	2YD3-006
项 目			安装测试2.5Gb/s端机		安装测试655Mb/s端机		安装测试 2/155Mb/s 跳级复用	安装测试 155Mb/s终 端复用器 (TM)
			终端复用 器(TM)	分插复用 器(ADM)	终端复用 器(TM)	分插复用 器(ADM)		
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	34.00	21.00	10.00	32.00	28.00
材 料								
机 械								
仪 器								

- 注：1、本定额中测试622Mb/s、2.5Gb/s系统为1+0状态，当系统为1+1状态时，622Mb/s、2.5Gb/s系统终端复用器(TM)每端增加2个工日；分插复用器(ADM)每端增加4个工日。
 2、155Mb/s系统终端复用器(TM)高速侧接光口，若接电口时，使用2/155Mb/s跳级复用子目。

第四节 安装、调测再生中继及远供电源设备

工作内容：开箱检验、清洁搬运、划线定位、安装加固、插装机盘、本机检查、调测等。

定 额 编 号			2YD4-001	2YD4-002	2YD4-003
项 目			再生中继架		远供电源架(含电源盘)(架)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工 日	10.00	4.00
材 料	角钢40×40×5	C004	kg	2.02	-
机 械					
仪 器					

第五节 安装调测SDH系统的子网管理系统、数字公务设备

工作内容：1、安装调试子网管理系统：开箱检验、清洁搬运、划线定位，设备安装固定、设备自检、修改数据、试通调测等。2、安装调测光端机主/备用自动转换设备：开箱检验、清洁搬运、插板组装、主/备用自动转换功能检测试通、整理等。3、子网管理系统、数字公务系统运行试验等。

定 额 编 号			2YD5-001	2YD5-002	2YD5-003	2YD5-004	
项 目			安装、调测子网 管理系統	安装、调测本地 维护终端	安装、调测光端机主/备用自动转 换设备		
					5：1(套)	每增加一个主用 系統(套)	
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	95.00	12.00	10.00	2.00
材 料							
机 械							
仪 器							

第五节 安装调测SDH系统的子网管理系统、数字公务设备

工作内容：1、安装调试子网管理系统：开箱检验、清洁搬运、划线定位，设备安装固定、设备自检、修改数据、试通调测等。2、安装调测光端机主/备用自动转换设备：开箱检验、清洁搬运、插板组装、主/备用自动转换功能检测试通、整理等。3、子网管理系统、数字公务系统运行试验等。

定 额 编 号			2YD5-001	2YD5-002	2YD5-003	2YD5-004	
项 目			安装、调测子网 管理系統	安装、调测本地 维护终端	安装、调测光端机主/备用自动转 换设备		
					5：1(套)	每增加一个主用 系統(套)	
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	95.00	12.00	10.00	2.00
材 料							
机 械							
仪 器							

第六节 波分复用设备(DWDM) (031101069)

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装机盘、固定机盘间接头、检查核对架内架间电缆、本机性能测试等。

定 额 编 号				2YD6-001	2YD6-002	2YD6-003	2YD6-004	2YD6-005	2YD6-006	2YD6-007
项 目				安装测试八波波分复用器(端)		安装测试十六波波分复用器(端)		安装测试光转换器(个)	安装测试光线路放大器(ILA)(系统)	OADM复用设备(套)
				四波	增加四波	八波	增加八			
名 称				数 量						
人 工	综合工日	001	工日	30.00	18.00	50.00	24.00	5.00	28.00	24.00
材 料										
机 械										
仪 器	光功率计	Y018	台班	1.00	1.00	2.00	2.00	-	1.00	2.00
	光谱分析仪	Y019	台班	1.00	1.00	2.00	2.00	-	1.00	2.00
	数字传输测试仪	Y020	台班	1.00	1.00	2.00	2.00	-	1.00	2.00

注：采用波分复用技术的工程，其仪器仪表费包括了测试调试SDH设备的仪器仪表使用费。

第七节 数字交叉连接设备(DXC)安装、测试 (031101076)

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装机盘、固定机盘间接头、检查核对机架间电缆、本机性能测试等。

定 额 编 号			2YD7-001	2YD7-002	2YD7-003	2YD7-004
项 目			基本子架(包括交叉控制等)安装和测试(子架)	安装测试155Mb/s接口子架(子架)	安装测试2Mb/s接口盘(盘)	连通测试(端口)
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	10.00	40.00	14.00
材 料						
机 械						
仪 器						

- 注：1、以上子目工日仅指DXC设备的安装和本机测试，对其他SDH(PDH)设备安装和数字链路调测执行现行定额标准。
 2、2YD7-001子目不论矩阵的容量(大小)，均以子架为单位计列工日。
 3、2YD7-002子目是按SXC4取定的，包括16个155Mb/s接口，对于少于16个155Mb/s接口的情况，按实际数量除以16的商数为系数乘2YD5-002定额标准计列工日。
 4、2YD7-003子目是按SXC4/1取定的，一个盘按16个2Mb/s接口，对于不同此种的情况，按实装数量除以16的商数为系数乘以2YD5-003定额标准计列工日。
 5、2YD7-004按端口(指155Mb/s、2Mb/s端口)计划，包括DXC本机系统的抖动转移、时延等指标测试，及本站内链路连通

第八节 数字通信通道调测

工作内容：按施工验收规范要求的内容调测等。

定 额 编 号			2YD8-001	2YD8-002	2YD8-003	2YD8-004	
项 目			数字线路段光端对测		复用设备系统调 测(系统/端)	光、电调测中间 站配合(站)	
			基本子架(包括 交叉控制等)安 装和测试(子架)	安装测试 155Mb/s接口子 架(子架)			
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	4.00	6.00	1.00	10.00
材 料							
机 械							
仪 器							

第三章 卫星传输 (031101)

说 明

本章定额共5节72个子目，适用于广播电视台卫星传输发送、接收系统不同类型、级别的卫星地球站天馈线系统及发射、接收设备的安装、调试工程。

一、卫星地球站抛物面天线安装定额，主要是按天线直径尺寸、天线安装位置（地面、屋顶、铁塔），以及天线安装由相对高度（从天线架底座到地面的高度）而确定的。定额工程量单位为面。调试工作包括天线部分及馈线损耗。

二、卫星地球站抛物面天线（包括馈源、波导、馈线等）通常是生产厂家成套供应，并按要求运到施工现场。本定额只给出了在现场组装、架设、安装固定和调试工作量。在安装时如需配套材料由设计按实际计列。

三、卫星地球站室内部分，包括高功放设备、低噪声放大器、编码设备、调制器、变压器，控制系统、监视器、卫星接收机等本章给出了定额，未列出的设备安装、调试子目可用第一章有关子目。

四、广播电视台小型卫星地球站（VSAT）传输网络系统安装使用本章有关子目。

第一节 天馈线系统 (031101115)

工作内容：开箱检查、清理搬运、复查天线基础方位、强度及预埋件位置，安装调试钢轨及滚轮，吊装天线底座，组装调整方位杆，安装A型架、扇型齿轮及轴承架，吊装中心体、俯仰轴承及齿轮箱等。

单位：站

定 额 编 号			3YD1-001	3YD1-002	3YD1-003
项 目			安装、调试天线座架		
			6~8m	9~11m	12~13m
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	65.00	90.00	95.00
材 料	汽油90#	C088 kg	10.00	20.00	40.00
机 械	汽车式起重机(16t以内)	J006 台班	2.00	4.00	5.00
	载重汽车(6t以内)	J019 台班	1.00	1.50	1.50
	交流电焊机(30kVA以内)	J002 台班	2.00	2.00	2.00
仪 器	电动空气压缩机10.6 m ³ /min	J017 台班	3.00	6.00	9.00

工作内容：开箱检查、清理搬运，找平组装天线主反射面骨架场地，试装俯仰杆，立主柱，组装内外环、中外环及连接架，组装主副反射面，对装主反射面板，打标靶、粗调主反射面等工作等。

单位：站

定 额 编 号			3YD1-004	3YD1-005	3YD1-006
项 目			安装、调试天线主、副反射面		
			6~8m	9~11m	12~13m
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	95.00	120.00	155.00
材 料	汽油90#	C088 kg	10.00	20.00	40.00
机 械	汽车式起重机(16t以内)	J006 台班	1.00	-	-
	汽车式起重机(40t以内)	J007 台班	-	2.50	3.00
	载重汽车(6t以内)	J019 台班	1.00	2.00	2.00
仪 器	短视距经纬仪	Y015 台班	3.00	5.00	8.00

工作内容：开箱检查、清理搬运、安装调试俯仰电机，调试扇型齿轮，吊装平台及附件，安装避雷针、消冰装置及传感器、加热器、密封箱、轴向指示器、跟踪伺服系统、安装充气机、控制箱、天馈线设备喷漆，电机注油等工作。

单位：站

定 额 编 号			3YD1-007	3YD1-008	3YD1-009
项 目			安装、调试驱动附属设备		
			6~8m	9~11m	12~13m
			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	70.00	90.00	100.00
材 料					
机 械					
仪 器					

工作内容：细调天线主副反射面，调试天线驱动系统，密封箱加电，调试跟踪及控制系统等。

单位：站

定 额 编 号			3YD1-010	3YD1-011	3YD1-012
项 目			调试天馈线系统		
			6~8m站	9~11m站	12~13m站
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	8.00	11.00	15.00
材 料					
机 械					
仪 器	频谱仪HP8593E	Y016 台班	8.00	11.00	15.00
	功率计HP5347A	Y017 台班	8.00	11.00	15.00

第二节 高功放分系统设备 (031101116)

工作内容：开箱检查、清理搬运，核对机位尺寸，安装高功放及调压器、倒换系统，充气设备，冷却设备等。

单位：站

定 额 编 号				3YD2-001	3YD2-002	3YD2-003	3YD2-004	3YD2-005	3YD2-006
项 目				安装高功放分系统					
				1000~3000W			600~900W		
				1 : 1	2 : 1	3 : 1	1 : 1	2 : 1	3 : 1
名 称				数 量					
人 工	综合工日	001	工日	18.00	22.00	30.00	15.00	20.00	25.00
材 料									
机 械	汽车式起重机(8t以内)	J005	台班	1.00	1.50	2.00	1.00	1.00	1.00
	叉式起重机(3t以上)	J022	台班	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00
仪 器									

工作内容：开箱检查、清理搬运，核对机位尺寸，安装高功放及调压器、倒换系统，充气设备，冷却设备等。

单位：站

定 额 编 号			3YD2-007	3YD2-008	3YD2-009	3YD2-010	3YD2-011	3YD2-012
项 目			安装高功放分系统					
			201~500W			50~200W		
			1 : 1	2 : 1	3 : 1	1 : 1	2 : 1	3 : 1
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	13.00	17.00	22.00	10.00	14.00
材 料								
机 械	叉式起重机(3t以内)	J021	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	汽车式起重机(8t以内)	J005	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

工作内容：开箱检查、清理搬运，核对机位尺寸，安装高功放及调压器、倒换系统，充气设备，冷却设备等。

单位：站

定 额 编 号			3YD2-013		3YD2-014	
项 目			安装数字高功放分系统			
			200W以下		200W以上	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	14.00	36.00	
材 料						
机 械	叉式起重机(3t以内)	J021	台班	1.00	1.00	
	汽车式起重机(8t以内)	J005	台班	1.00	1.00	
仪 器						

工作内容：测试输出功率、增益、宽带特性、频率响应、双载频交调等。

单位：站

定 额 编 号			3YD2-015	3YD2-016	3YD2-017	3YD2-018	3YD2-019	3YD2-020
项 目			测试高功放设备分系统					
			1000~3000W			600~900W		
			1 : 1	2 : 1	3 : 1	1 : 1	2 : 1	3 : 1
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	42.00	56.00	72.00	40.00	52.00
材 料								
机 械								
仪 器								

工作内容：测试输出功率、增益、宽带特性、频率响应、双载频交调等。

单位：站

定 额 编 号			3YD2-021	3YD2-022	3YD2-023	3YD2-024	3YD2-025
项 目			测试高功放设备分系统			测试数字高功放系统	
			500W以下			200W以下	200W以上
			1 : 1	2 : 1	3 : 1		
名 称			编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日		34.00	42.00	56.00
材 料							
机 械							
仪 器							

第三节 低噪声放大器 (031101124)

工作内容：开箱检查、清理搬运、设备安装、充气管路安装、驱湿净化、试装连接馈源波导元件。测试放大器增益、宽带特性、控制与倒换功能及跟踪接收系统测试。

单位：站

定 额 编 号			3YD3-001	3YD3-002	3YD3-003	3YD3-004	3YD3-005	3YD3-006
项 目			安装低噪声放大器		安装跟踪 接收机系 统	测试低噪声放大器		测试跟踪 接收机系 统
			1：1倒换	2：1倒换		1：1倒换	2：1倒换	
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	12.00	16.00	20.00	28.00	40.00
材 料								
机 械								
仪 器								

第四节 监测控制分系统监控桌 (031101125)

工作内容：开箱检查、清理搬运、安装控制系统及各种仪表、加电试通等。

单位：站

定 额 编 号			3YD4-001	3YD4-002	3YD4-003	3YD4-004	
项 目			安装监测控制系统监控桌			安装微机控制 系 统	
			每桌2盘	每桌4盘	每桌8盘		
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	26.00	35.00	44.00	22.00
材 料							
机 械							
仪 器							

工作内容：监控系统测试、状态监测等工作。

单位：站

定 额 编 号			3YD4-005	3YD4-006	3YD4-007	3YD4-008
项 目			调试监测控制系统监控桌			调试微机控制系 统
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	23.00	31.00	46.00
材 料						
机 械						
仪 器						

第五节 小口径卫星地球站（VSAT）端站设备 （031101134）

工作内容：开箱检查、清理搬运、复查天线基础强度、预埋件位置、组吊装天线、调整俯仰角、安装天线主副反射面、馈源、避雷器，清理施工现场。

单位：站

定 额 编 号				3YD5-001	3YD5-002	3YD5-003	3YD5-004	3YD5-005
项 目				直径4.5m以下				
				地面	楼层高度			拼装分瓣天线
					10m以内	30m以内	30m以上每增加20m	
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	12.00	28.00	38.00	10.00	3.00
材 料	馈线放大器	A014	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	避雷器ZGB019A	A072	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	高频头25° K	A074	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	镀锌扁钢40×5	C002	m	31.80	31.80	31.80	-	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50	-	-
	射频电缆75-5	C009	m	35.53	35.53	35.53	-	-
	F型插头(75-7以下)	C020	个	6.06	6.06	6.06	-	-

续表

单位：站

定 额 编 号			3YD5-001	3YD5-002	3YD5-003	3YD5-004	3YD5-005
项 目			直径4.5m以下				
			地面	楼层高度			拼装分瓣天线
				10m以内	30m以内	30m以上每增加20m	
名 称			编码	单 位	数 量		
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	1.00	-
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	-	1.00	1.00	1.00
	汽车起重机5t	J004	台班	1.00	-	-	-
	叉式起重机(3t以内)	J021	台班	1.00	1.00	1.00	-
仪 器							

工作内容：开箱检查、清理搬运、复查天线基础强度、预埋件位置、组吊装天线、调整俯仰角、安装天线主副反射面、馈源、避雷器，清理施工现场。

单位：站

定 额 编 号			3YD5-006	3YD5-007	3YD5-008	3YD5-009	3YD5-010	
项 目			天线安装直径5.0m以下					
			地面	楼层高度			拼装分瓣天线	
				10m以内	30m以内	30m以上每增加20m		
名 称		编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	25.00	100.00	130.00	30.00	25.00
材 料	馈线放大器	A014	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	避雷器ZGB019A	A072	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	高频头25° K	A074	台	1.00	1.00	1.00	-	-
	镀锌扁钢40×5	C002	m	31.80	31.80	31.80	-	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50	-	-
	射频电缆75-5	C009	m	35.53	35.53	35.53	-	-
	F型插头(75-7以下)	C020	个	6.06	6.06	6.06	-	-

续表

单位：站

定 额 编 号			3YD5-006	3YD5-007	3YD5-008	3YD5-009	3YD5-010
项 目			天线安装直径5.0m以下				
			地面	楼层高度			拼装分瓣天 线
				10m以内	30m以内	30m以上每增 加20m	
名 称			编码	单 位	数 量		
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	1.00	-
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	-	1.00	1.00	1.00
	汽车起重机5t	J004	台班	1.00	-	-	-
	叉式起重机(3t以内)	J021	台班	1.00	1.00	1.00	-
仪 器							

工作内容：开箱检查、清理搬运、复查天线基础强度、预埋件位置、组吊装天线、调整俯仰角、安装天线主副反射面、馈源、避雷器，清理施工现场。

单位：站

定 额 编 号			3YD5-011	3YD5-012	3YD5-013	3YD5-014	3YD5-015
项 目			天线安装直径6.0m以下				
			地面	楼层高度			拼装分瓣天线
人 工	名 称			10m以内	30m以内	30m以上每增加20m	
	综合工日	编码	工日	30.00	130.00	150.00	40.00
材 料	馈线放大器	A014	台	1.00	1.00	1.00	-
	避雷器ZGB019A	A072	台	1.00	1.00	1.00	-
	高频头25° K	A074	台	1.00	1.00	1.00	-
	镀锌扁钢40×5	C002	m	31.80	31.80	31.80	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50	-
	射频电缆75-5	C009	m	35.53	35.53	35.53	-
	F型插头(75-7以下)	C020	个	6.06	6.06	6.06	-

续表

单位：站

定 额 编 号			3YD5-011	3YD5-012	3YD5-013	3YD5-014	3YD5-015
项 目			天线安装直径6.0m以下				
			地面	楼层高度			拼装分瓣天 线
机 械	名 称	编 码		10m以内	30m以内	30m以上每增 加20m	
	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	1.00	-
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	-	1.00	1.00	1.00
	汽车起重机5t	J004	台班	1.00	-	-	-
	叉式起重机(3t以内)	J021	台班	1.00	1.00	1.00	-
仪 器							

工作内容：调试天线方位与仰角，调整、固定馈源，调整极化方式、测试、记录调试参数。

单位：站

定 额 编 号			3YD5-016	3YD5-017	3YD5-018	3YD5-019	3YD5-020	3YD5-021	
项 目			调试天线系统(直径)						
名 称		编码	单 位	3. 2m	4. 5m	5. 0m前馈	5. 0m后馈	6. 0m前馈	6. 0m后馈
人 工	综合工日	001	工 日	9. 50	11. 40	22. 80	32. 80	30. 00	40. 00
材 料									
机 械									
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	5. 00	6. 00	12. 00	17. 00	16. 00	22. 00
	接收机监视器	Y003	台班	5. 00	6. 00	12. 00	17. 00	16. 00	22. 00

第四章 微波传输 (031101)

说 明

本章定额共5节95个子目，适用于广播电视台微波(模拟、数字、MMDS)发射接收系统不同类型、级别的台站设备安装、调试。

一、微波发射、接收天线以一面抛物面天线(网状或板状)及其附件为一付，作为工程定额计量单位。一般每付天线有抛物面、下变频器、前馈、后馈等。安装高度超过定额工程量内容时，在定额基础上，按每增加20m高度为一定额工程单位，不足20m按20m计量。

二、本章大部分子目划分是根据微波抛物面天线的直径尺寸、安装天线的位置(屋顶、铁塔)，以及天线安装的相对高度而确定的。

三、微波馈线定额工程量单位为10m/条。超过10m时，按增加10m为基数乘定额工作量单位，不足10m按10m计量。全向微波馈线，及微波分路系统安装使用本定额子目。分路系统以套为工程定额计量单位。

四、室外型微波发射设备安装调试主要适用于室外型微波发射机、功率放大器、转发器或重转发器的安装工程。这些设备的安装调试工程量相近，定额子目主要按安装位置及其安装高度划分，定额工程量单位为部；实际工程中，在定额项目工程量范围内时，直接使用定额。设备安装高度超过定额工程量范围时，按每增加10m(不足10m计为10m)的定额子目累计计算安装高度增加费。设备调试含相应的馈线系统，每部发射设备含有微波发射机、宽带放大器及变频器。室外型微波馈线安装定额，工程量单位是以30m长为一条作单位(30m/条)；馈线长度超过30m时按每增加10m为一条作为定额工程量单位累计计算，不足10m按10m计量。

五、本章内的微波设备(包括天线、馈线)按成套设备购置考虑，在安装时如需配套材料，由设计按实际计取。

第一节 微波抛物面天线 (031101092)

一、微波天线安装

工作内容：搬运、开箱检查、吊装就位、安装固定，接馈线接头并密封接地，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号				4YD1-001	4YD1-002	4YD1-003	4YD1-004	4YD1-005
项 目				天线直径2m以下(高度)				
				楼顶上			铁塔上	
				10m以内	30m以内	30m以上每增加20m	30m以内	60m以内
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日		8.00	16.00	8.00	16.00
材 料	焊条T422Φ3.2	C007	kg		0.50	0.50	-	-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班		1.00	1.00	-	1.00
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班		0.50	0.50	0.50	0.50
	电锤	J008	台班		1.00	1.00	-	-
仪 器								

工作内容：搬运、开箱检查、吊装就位、安装固定，接馈线接头并密封接地，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号			4YD1-006	4YD1-007	4YD1-008	4YD1-009	4YD1-010		
项 目			天线直径2m以下(高度)			天线直径3.2m以下(高度)			
			铁塔上			楼顶上			
			80m以内	80m以上每增加20m	加罩	10m以内	30m以内		
名 称			编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日		001	工 日	48.00	8.00	4.00	14.00	23.00
材 料	焊条T422Φ3.2		C007	kg	-	-	-	0.50	0.50
机 械	交流电焊机21kVA		J001	台班	1.00	1.00	-	1.00	1.00
	单筒慢速卷扬机3t		J003	台班	0.50	0.50	-	0.50	0.50
	电锤		J008	台班	-	-	-	1.00	1.00
仪 器									

工作内容：搬运、开箱检查、吊装就位、安装固定，接馈线接头并密封接地，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号			4YD1-011	4YD1-012	4YD1-013	4YD1-014	4YD1-015	4YD1-016
项 目			天线直径3.2m以下(高度)					
			楼顶上	铁塔上				
			30m以上每 增加20m	30m以内	60m以内	80m以内	80m以上每 增加20m	加罩
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	10.00	21.00	54.00	72.00	24.00
材 料	焊条T422Φ3.2	C007	kg	-	0.50	0.50	0.50	-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	-	1.00	1.00	1.00	1.00
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	电锤	J008	台班	-	-	-	-	-
仪 器								

二、微波天线调试

工作内容：调整天线方向仰角，调试天线接收场强电平，馈线损耗，测试、调整系统极化方式，测量接收增强，整理测试数据，填写测试报告。

单位：副

定 额 编 号				4YD1-017	4YD1-018	4YD1-019	4YD1-020	4YD1-021	4YD1-022
项 目				楼顶上(天线直径)			铁塔上(天线直径)		
				2m以内	3.2m以内	全向天线	2m以内	3.2m以内	全向天线
名 称	编 码	单 位		数 量					
人 工	综合工日	001	工 日	4.50	5.75	5.00	4.00	4.50	9.00
材 料									
机 械									
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	频谱分析仪1776	Y004	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	微波接收天线(带下变频器)	Y008	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	监视器(带接收天线、下变频器)	Y006	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

三、全向微波天线安装

工作内容：开箱检查、搬运、吊装就位、安装固定，联接馈线、密封接头，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号			4YD1-023	4YD1-024	4YD1-025
项 目			楼顶上(高度)		
			10m以内	30m以内	30m以上每增加20m
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	6.00	8.00
材 料	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50
					-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	0.50	0.50
	电锤	J008	台班	1.00	1.00
仪 器					-

工作内容：开箱检查、搬运、吊装就位、安装固定，联接馈线、密封接头，清理施工现场。

单位：副

定 额 编 号			4YD1-026	4YD1-027	4YD1-028	4YD1-029
项 目			铁塔上(高度)			
			30m以内	60m以内	80m以内	80m以上每增加 20m
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	10.00	13.00	17.00
材 料	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	0.50
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	1.00
	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	0.50	0.50	0.50
仪 器						

第二节 馈线 (031101093)

工作内容：开箱检查、清点搬运，丈量配对、波导管吊装、馈线调整加固。

单位：条

定 额 编 号			4YD2-001	4YD2-002	4YD2-003	4YD2-004	
项 目			矩形馈线		楼顶上椭圆馈线		
			10m以内	每增加10m	10m以内	每增加10m	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	2.50	1.60	3.50	2.00
材 料							
机 械	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	-	-	1.00	1.00
仪 器							

工作内容：开箱检查、清点搬运，丈量配对、波导管吊装、馈线调整加固。

单位：条

定 额 编 号			4YD2-005		4YD2-006	
项 目			铁塔上椭圆馈线			
			10m以内		每增加10m	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	3.00	2.00	
材 料						
机 械	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	1.00	1.00	
仪 器						

第三节 分路系统 (031101094)

工作内容：开箱检查、清点搬运，丈量配对、吊装、调整加固，安装分路系统。

单位：套

定 额 编 号				4YD3-001
项 目				分路系统
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	2.00
材 料				
机 械				
仪 器				

第四节 微波设备 (031101095)

一、户外型微波发射设备安装

工作内容：搬运开箱、核对设备及附件数量，通电检查，吊装安装设备，安装馈线接头并密封处理，设备标志，清理施工现场。

单位：架

定 额 编 号			4YD4-001	4YD4-002	4YD4-003	4YD4-004	4YD4-005	4YD4-006	
项 目			楼顶上(高度)			铁塔上(高度)			
			10m以内	20m以内	20m以上每增加10m	30m以内	50m以内	80m以内	
名 称			编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	20.00	30.00	10.00	40.00	60.00	96.00
材 料	标志牌	C012	个	2.02	2.02	-	2.02	2.02	2.02
	焊条t422Φ3.2	C007	kg	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
机 械	单筒慢速卷扬机3t	J003	台班	0.50	0.50	1.00	1.00	2.00	3.00
仪 器									

二、户外型微波发射设备调试

工作内容：设备接线检查，调整设备输入电平及微波功率。

单位：架

定 额 编 号			4YD4-007	4YD4-008	4YD4-009	4YD4-010	
项 目			楼顶上(高度)		铁塔上(高度)		
			20m以内	20m以上每增加 10m	50m以内	80m以内	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	6.00	2.00	10.00	16.00
材 料							
机 械							
仪 器	频谱分析仪1776	Y004	台班	1.00	0.10	1.00	1.30
	微波功率计HP436B	Y011	台班	1.00	0.10	1.00	1.30

三、户外型微波发射设备附件安装

工作内容：量裁馈线、敷设、固定，安装固定器件、接头密封，设备标志，清理施工现场。

定 额 编 号			4YD4-011	4YD4-012	4YD4-013	4YD4-014	4YD4-015
项 目			电源插入器 (个)	电源 (个)	馈线长30m以 内(条)	馈线长30m以 上每增加 10m(架)	馈线密封器 (个)
名 称		编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.00	2.00	4.00	1.00
材 料	扎线卡	C010	个	-	-	120.00	40.00
机 械	标志牌	C012	个	2.00	2.00	-	-
仪 器							

四、户内型微波发射设备安装、调试

工作内容：1、开箱检查、清点核实设备及附件型号数量、核对基础预留孔、设备定位划线、设备标志、接地等。2、调试设备发射功率、馈线损耗、极化场去偶、整理调试数据，填写调试报告。

单位：架

定 额 编 号				4YD4-016	4YD4-017	4YD4-018	4YD4-019	4YD4-020
项 目				设备安装				
				发射机 (8个频道)	自动监视控 制器	频道合成器 (8个频道)	波导充气机	波导联接器
名 称				数 量				
人 工	综合工日	001	工日	25.00	10.00	10.00	0.50	0.50
材料	标志牌	C012	个	16.00	2.00	8.00	2.00	-
机械								
仪 器								

工作内容：1、开箱检查、清点核实设备及附件型号数量、核对基础预留孔、设备定位划线、设备标志、接地等。2、调试设备发射功率、馈线损耗、极化场去偶、整理调试数据，填写调试报告。

单位：架

定 额 编 号			4YD4-021	4YD4-022	4YD4-023	4YD3-024	
项 目			设备安装		调试设备		
			直流电源	电源配线 (100m/条)	微波发射机	监视控制器	
名 称			编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	0.50	2.00	8.00	5.00
材 料	扎线卡	C010	个	-	40.00	-	-
	标志牌	C012	个	4.00	-	-	-
仪 器	场强仪APM320H	Y012	台班	-	-	3.00	-
	频谱分析仪1776	Y004	台班	-	-	3.00	-
	频谱场强仪APM742TXT	Y009	台班	-	-	-	2.00
	监视器(带接收天线、下变频器)	Y006	台班	-	-	3.00	-
	微波中功率计HP436B	Y011	台班	-	-	3.00	-

五、数字微波设备安装

工作内容：开箱检验、清理搬运、核对预留孔洞、设备定位划线、安装设备、设备标志。

定 额 编 号			4YD4-025	4YD4-026	4YD4-027	4YD4-028	4YD4-029
项 目			安装微波设备(架)	安装监控设备			
名 称		编码		单位	主监控设备(套)	次监控设备(套)	被控设备(部)
人 工	综合工日	001	工日	14.00	10.00	8.00	1.00
材 料							
机 械							
仪 器							

六、数字微波设备单机测试

工作内容：各单机主要电气性能测试及故障处理，整理测试记录等。

定 额 编 号			4YD4-033	4YD4-034	4YD4-035
项 目			主、次监控设备(套)	被控设备(套)	波导充气机(部)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	15.00	4.00
材 料					
机 械					
仪 器					

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：开箱检验、清理搬运、核对预留孔洞、设备定位划线、安装设备、设备标志。

定 额 编 号			4YD4-030	4YD4-031	4YD4-032	
项 目			安装辅助设备		安装直放站设备 (全套)	
			电源配线盘(盘)	波导充气机(部)		
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	2.00	0.50	24.00
材 料						
机 械	柴油发电机(20kW以内)	J012	台班	-	-	1.00
仪 器						

工作内容：各单机主要电气性能测试及故障处理，整理测试记录等。

定 额 编 号			4YD4-036	4YD4-037	4YD4-038	4YD4-039	4YD4-040
项 目			收发信机 (套)	直接放大器 (套)	分集接收机 (部)	调制解调机 (套)	波导倒换机 (部)
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	6.00	12.00	3.00	8.00
材 料							
机 械	柴油发电机(20kW以内)	J012	台班	-	1.00	-	-
仪 器							

注：调试仪表费见总说明(十)

第五节 数字段内中继段调测 (031101099)

工作内容：调试各项指标、性能，整理测试记录等。

单位：系统/段

定 额 编 号			4YD5-001	4YD5-002	4YD5-003	4YD5-004	4YD5-005	
项 目			中继段调测		主通道调测		辅助通道调测	
			(1+1系统)	每增加一个系统	(1+1系统)	每增加一个系统	(1+1系统)	
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	20.00	5.00	20.00	6.00	8.00
材 料								
机 械								
仪 器								

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：调试各项指标、性能，整理测试记录等。

单位：系统/段

定 额 编 号			4YD5-006	4YD5-007	4YD5-008	4YD5-009	4YD5-010
项 目			辅助通道调 测	波道倒换	监控调制		配合数字终 端测试
			每增加一个 系统	一个倒换段	(1+1系统)	每增加一个 系统	(调制段1+1 系统)
名 称			编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	3.00	6.00	6.00	2.00
材 料							
机 械							
仪 器							

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：调试各项指标、性能，整理测试记录等。

单位/段

定 额 编 号			4YD5-011	4YD5-012	4YD5-013	4YD5-014	4YD5-015	
项 目			配合数字终端测试	全电路主通道调制		全电路辅助通道调制		
			每增加一个系统	(两个终端站1+1系统)	每增加一个系统	(两个终端站1+1系统)	每增加一个系统	
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	1.00	36.00	12.00	6.00	2.00
材 料								
机 械								
仪 器								

注：调试仪表费见总说明(十)

工作内容：调试各项指标、性能，整理测试记录等。

单位/段

定 额 编 号			4YD5-016	4YD5-017	4YD5-018	4YD5-019
项 目			全电路集中监控性能调试 (主控站1+1系统)		次主控站 (全电路)	全电路稳定性 能测试(站)
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	18.00	4.00	12.00
材 料						
机 械						
仪 器						

注：调试仪表费见总说明(十)

第五章 管道杆路 (031102)

说 明

本章共16节244个子目，适用于广播电视台传输网络系统管道杆路的新建工程。

一、在高原、高寒、沙漠沼泽等特殊地区以及在洞、库、水下施工时，除本定额已有说明者外，其他应按有关部门的规定执行。

1、高原地区施工时，本定额人工工日、机械台班量乘以下表系数。

海拔高度	2000以上	3000以上	4000以上
调整系数	人工 1.13	1.25	1.37
	机械 1.29	1.54	1.84

2、原始森林地区（室外）及沼泽地区施工时人工工日、机械台班乘以系数1.3。

3、非固定沙漠地带，进行室外施工时，人工工日乘以系数1.10。

二、本章未含施工用的水电费用。该费用应在设计概预算中根据工程具体情况另行计列。

三、本章范围内的杆路工程（不含光缆架设）当工程规模较小时，以总工日为基数，按下列规定系数进行调整。

1、工程总工日在100工日以下时，增加15%；

2、工程总工日在250工日以下时，增加10%。

四、本章挖、填土方定额系按人工开挖计取，未含处理地下、地上障碍物的用工、用料。沟、坑、孔洞的土方数量按设计规定尺寸进行计算。

五、立杆项目中均指综合土，综合土按普通土20%，硬土50%，砂砾土30%构成，使用时人工定额均不做调整。

六、用作拉线的钢绞线定额是按9m以下的杆高，1: 1的距离比计算的。杆高相差1m时，单条拉线用量调整如下：7/2. 2±0. 31kg、7/2. 6±0. 45kg、7/3. 0±0. 60kg。

七、本章定额中的地下光缆管道包括：水泥管道、单孔圆钢形塑料管道、多孔圆形塑料管道、多孔方形（栅格型）塑料管道、镀锌钢管。铺设管道的长度均按设计图纸的管道段长即人（手）孔中心——人（手）孔中心计算。不扣除人（手）孔所占长度。管材规格程式由设计选定。

第一节 施工测量及开挖修复路面 (031102001)

一、光(电)缆线路施工测量

工作内容：复核图纸，实地踏勘，测量路由，定点划线，做标记等。

单位：1000m

定 额 编 号			5YD1-001	5YD1-002	5YD1-003
项 目			光(电)缆线路施工测量		
			架空	直埋	管道
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	11.00	11.00
材 料					
机 械					
仪 器					

第一节 施工测量及开挖修复路面 (031102001)

一、光(电)缆线路施工测量

工作内容：复核图纸，实地踏勘，测量路由，定点划线，做标记等。

单位：1000m

定 额 编 号			5YD1-001	5YD1-002	5YD1-003
项 目			光(电)缆线路施工测量		
			架空	直埋	管道
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	11.00	11.00
材 料					
机 械					
仪 器					

工作内容：人工开挖沟槽范围内面层，分类堆放碴土，修复沟槽范围内面层。

单位：100m²

定 额 编 号			5YD1-010	5YD1-011	5YD1-012	5YD1-013	5YD1-014
项 目			人工开挖、修复路面			修复混凝土路面(150#)	
			混凝土砌砖	水泥砖铺	条石路面	150mm以下	250mm以下
名 称	编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001 工日	9.00	7.50	66.00	35.40	59.00
材 料	水泥425#	A087 kg	-	-	-	4380.00	7300.00
	碎石0.5~3.2cm	C066 t	-	-	-	21.61	36.02
	砂	C061 t	-	-	-	10.26	17.11
机 械							
仪 器							

第二节 挖、填管道沟及人孔坑 (031102002)

一、挖、填管道沟及人孔坑

工作内容：挖土、开石方、修整底边，找平，石沟布眼钻孔、装药放炮，土堆放沟边。

单位：100m³

定 额 编 号			5YD2-001	5YD2-002	5YD2-003	5YD2-004	5YD2-005	5YD2-006
项 目			开挖土方及石方					
			普通土	硬土	砂砾土	软石	坚石(爆破)	坚石(人工)
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	26.00	43.00	65.00	176.00	225.00
材 料	硝胺炸药	C156	kg	-	-	-	33.00	100.00
	雷管(金属壳)	C155	个	-	-	-	100.00	300.00
	导火线	C154	m	-	-	-	100.00	300.00
	电动空气压缩机3m ³ /min以内	J015	台班	-	-	-	-	10.00
机 械								
仪 器								

工作内容：1、回填原土：松填，回填、夯实、找平。2、回填灰土：筛土、级配土、拌合、摊铺、夯实。3、回填级配砂石及碎石，摊铺、夯实。4、手推车倒运土方：装车、运土、卸土等。

单位：100m³

定 额 编 号				5YD2-007	5YD2-008	5YD2-009	5YD2-010	5YD2-011	5YD2-012	5YD2-013		
项 目				回填土方								
				松填原土	夯填				碎石	手推车倒 运土方		
名 称			编 码		数 量							
人 工	综合工日			001	工 日	16.00	26.00	65.00	70.00	65.00	70.00	13.00
材 料	碎石0.5~3.2cm			C066	t	-	-	-	-	171.00	-	
	石灰			C067	t	-	-	18.00	27.00	-	-	
	级配砂石			C064	t	-	-	-	-	187.00	-	
机 械												
仪 器												

二、抽水及挡土板

工作内容：1、抽水：安装、拆卸手动或机械抽水机具，抽水。2、挡土板：制作、支撑挡土板、拆除挡土板、修理、集中围放等。

定 额 编 号				5YD2-014	5YD2-015	5YD2-016	5YD2-017	5YD2-018	5YD2-019	
项 目				管道沟抽水(段)			人孔坑抽水(个)			
				弱水流	中水流	强水流	弱水流	中水流	强水流	
名 称			编码	单 位	数 量					
人 工	综合工日	001	工日		2.00	4.00	6.00	4.00	6.00	8.00
材 料										
机 械	离芯水泵(电动单级)Φ50mm以内	J011	台班		2.00	4.00	6.00	4.00	6.00	8.00
仪 器										

工作内容：1、安装：安装、拆卸手动或机械抽水机具，抽水。2、挡土板：制作、支撑挡土板、拆除挡土板、修理、集中存放等。

单位：个

定 额 编 号			5YD2-020	5YD2-021	5YD2-022	5YD2-023	5YD2-024	5YD2-025	5YD2-026	
项 目			手孔坑抽水(个)			布放电缆人孔内抽水(个)		挡土板		
			弱水流	中水流	强水流	积水	流水	管道沟(100m/条)	人孔坑(个)	
名 称			编码	单 位	数 量					
人 工	综合工日	001	工日	2.00	4.00	6.00	1.00	2.00	10.00	3.44
材 料	板方材III等	C113	m ³	-	-	-	-	-	0.32	0.045
	原木	C107	m ³	-	-	-	-	-	0.07	0.035
机 械	离芯水泵(电动单级)Φ50mm以内	J011	台班	2.00	4.00	6.00	1.00	2.00	-	-
仪 器										

第三节 挖、填光(电)缆沟及接头坑 (031102003)

工作内容：挖土、开石方、修整底边、找平，石沟布眼钻孔、装药放炮，土堆放沟边。

单位：100m³

定 额 编 号				5YD3-001	5YD3-002	5YD3-003	5YD3-004	5YD3-005	5YD3-006
项 目				挖、松填光缆沟及接头坑					
名 称		编 码	单 位	普通土	硬 土	砂砾土	软 石	坚 石(爆破)	坚 石(人 工)
人 工	综合工日	001	工 日	42.00	59.00	81.00	192.00	241.00	498.50
材 料	硝胺炸药	C156	kg	-	-	-	33.00	100.00	-
	雷管(金属壳)	C155	个	-	-	-	100.00	300.00	-
	导火线	C154	m	-	-	-	100.00	300.00	-
机 械	电动空气压缩机3m ³ /min以内	J015	台班	-	-	-	-	-	10.00
仪 器									

工作内容：挖土、开石方、修整底边、找平，石沟布眼钻孔、装药放炮，土堆放沟边。

单位：100m³

定 额 编 号			5YD3-007	5YD3-008	5YD3-009	5YD3-010	5YD3-011	5YD3-012	
项 目			挖、夯填光缆沟及接头坑						
			普通土	硬土	砂砾土	软石	坚石(爆破)	坚石(人工)	
名 称			数 量						
人 工	综合工日	001	工日	52.00	69.00	91.00	202.00	251.00	508.50
材 料	硝胺炸药	C156	kg	-	-	-	33.00	100.00	-
	雷管(金属壳)	C155	个	-	-	-	100.00	300.00	-
	导火线	C154	m	-	-	-	100.00	300.00	-
机 械	电动空气压缩机3m ³ /min以内	J015	台班	-	-	-	-	-	10.00
仪 器									

工作内容：运细土，撤铺(盖)细土等。

单位：1000m/沟

定 额 编 号			5YD3-013	
项 目			石质沟铺盖细土	
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工 日	6.00
材 料				
机 械				
仪 器				

第四节 混凝土管道基础 (031102004)

工作内容：制、支、拆、修木模、扎放置端头钢筋、拌合浇灌混凝土、养护等。

单位：100m

定 额 编 号				5YD4-001	5YD4-002	5YD4-003	5YD4-004	5YD4-005	5YD4-006		
项 目				混凝土管道基础							
				一立型, 350mm宽		一平型, 460mm宽		二立型, 615mm宽			
				100#	150#	100#	150#	100#	150#		
名 称			编码	单 位	数 量						
人 工	综合工日			001	工日	13.69	13.69	17.39	17.39	19.93	19.93
材 料	水泥425#			C069	kg	697.00	851.00	916.00	1119.00	1225.00	1496.00
	粗砂			C063	t	2.170	1.940	2.852	2.550	3.813	3.410
	碎石0.5~3.2cm			C066	t	3.598	3.676	4.729	4.822	6.322	6.460
	圆钢Φ6			C051	kg	1.18	1.18	1.54	1.54	2.12	2.12
	圆钢Φ10			C053	kg	7.84	7.84	9.78	9.78	13.68	13.68
	板方材III等			C113	m ³	0.094	0.094	0.099	0.099	0.104	0.104
机 械											
仪 器											

工作内容：制、支、拆、修木模、扎放置端头钢筋、拌合浇灌混凝土、养护等。

单位：100m

定 额 编 号			5YD4-007	5YD4-008	5YD4-009	5YD4-010	5YD4-011	5YD4-012	
项 目			混凝土管道基础						
			四平B型， 725mm宽		四平A型， 835mm宽		三立型， 880mm宽		
			100#	150#	100#	150#	100#	150#	
名 称			数 量						
人 工	综合工日	001	工日	23.13	23.13	26.34	26.34	27.66	27.66
材 料	水泥425#	C069	kg	1444.00	1763.00	1663.00	2031.00	1753.00	2140.00
	粗砂	C063	t	4.495	4.019	5.177	4.629	5.496	4.879
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	7.453	7.615	8.584	8.771	9.046	9.244
	圆钢Φ6	C051	kg	2.48	2.48	2.84	2.84	3.10	3.10
	圆钢Φ10	C053	kg	15.66	15.66	17.60	17.60	19.56	19.56
	板方材III等	C113	m ³	0.109	0.109	0.114	0.114	0.114	0.114
机 械									
仪 器									

工作内容：制、支、拆、修木模、扎放置端头钢筋、拌合浇灌混凝土、养护等。

单位：100m

定 额 编 号			5YD4-013		5YD4-014			
项 目			混凝土管道基础					
			八立型，1145mm宽					
			100#		150#			
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	32.20	32.20			
材 料	水泥425#	C069	kg	2281.00	2758.00			
	粗砂	C063	t	7.099	6.349			
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	11.771	12.027			
	圆钢Φ6	C051	kg	4.04	4.04			
	圆钢Φ10	C053	kg	27.50	27.50			
	板方材III等	C113	m ³	0.124	0.124			
机 械								
仪 器								

第五节 水泥管道 (031102006)

工作内容：水泥管清刷、抬运、铺设水泥管、试通、抹接口、抹八字、填中缝，抹边(顶)缝、养护等。

单位：100m

定 额 编 号				5YD5-001	5YD5-002	5YD5-003	5YD5-004	5YD5-005
项 目				铺设水泥管道				
				四孔管	一立型	一平型	二立型	二平型
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	9.55	10.80	11.80	20.52	23.42
材 料	水泥管(4孔)	A112	根	167.00	-	-	-	-
	水泥管(6孔)	A113	根	-	167.00	167.00	334.00	334.00
	水泥425#	C069	kg	390.00	410.00	480.00	800.00	950.00
	砂	C061	t	1.329	1.396	1.641	2.972	3.282
机 械								
仪 器								

工作内容：水泥管清刷、抬运、铺设水泥管、试通、抹接口、抹八字、填中缝，抹边(顶)缝、养护等。

单位：100m

定 额 编 号			5YD5-006	5YD5-007	5YD5-008	5YD5-009	5YD5-010	
项 目			铺设水泥管道					
			三立型	三平型	四立A型	四平A型	四立B型	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	29.35	32.50	38.99	42.60	36.74
材 料	水泥管(4孔)	A112	根	-	-	-	-	344.00
	水泥管(6孔)	A113	根	501.00	501.00	668.00	668.00	334.00
	水泥425#	C069	kg	1218.00	1431.00	1624.00	1908.00	1584.00
	砂	C061	t	4.188	4.925	5.584	6.564	5.450
机 械								
仪 器								

工作内容：水泥管清刷、抬运、铺设水泥管、试通、抹接口、抹八字、填中缝，抹边(顶)缝、养护等。

单位：100m

定 额 编 号			5YD5-011	5YD5-012	5YD5-013	5YD5-014	5YD5-015	
项 目			铺设水泥管道					
			四平B型	六立型	六平型	八立型	八平型	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	38.54	56.53	61.75	74.08	80.94
材 料	水泥管(4孔)	A112	根	334.00	-	-	-	-
	水泥管(6孔)	A113	根	334.00	1002.00	1002.00	1336.00	1336.00
	水泥425#	C069	kg	1726.00	2436.00	2862.00	3248.00	3816.00
	砂	C061	t	5.940	8.376	9.846	11.168	13.128
机 械								
仪 器								

工作内容：水泥管清刷、抬运、铺设水泥管、试通、抹接口、抹八字、填中缝，抹边(顶)缝、养护等。

单位：100m

定 额 编 号			5YD5-016	5YD5-017	5YD5-018	
项 目			铺设水泥管道			
			九立型	十平型	十二立型	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	81.96	99.13	107.41
材 料	水泥管(4孔)	A112	根	-	-	-
	水泥管(6孔)	A113	根	1503.00	1670.00	2004.00
	水泥425#	C069	kg	3654.00	4770.00	4872.00
	砂	C061	t	12.564	16.410	16.752
机 械						
仪 器						

第六节 塑料管道 (031102007)

工作内容：钢筋支架加工、绑扎、锉管内口，铺设、接续塑料管、试通。

单位：100m

定 额 编 号				5YD6-001	5YD6-002	5YD6-003	5YD6-004	5YD6-005
项 目				铺设塑料管管道				
				单孔	2孔2×1	3孔3×1	4孔2×2	6孔3×2
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.60	2.80	4.00	5.31	7.60
材 料	PVC塑料管	A017	m	101.00	202.00	303.00	404.00	606.00
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	0.75	1.50	2.25	3.00	4.50
	圆钢Φ10	C053	kg	-	-	-	32.31	44.72
机 械								
仪 器								

注:1、本定额用于波纹PVC塑料管时取消PVC粘合剂,另加接续胶圈,按单根管每6米一个计取。

2、本定额未包含填水泥砂浆或粗砂的工与料,可由设计另行计取。

3、子目中的“n×m”：其中n为每层孔数；m为层数。

工作内容：钢筋支架加工、绑扎、铿管内口，铺设、接续塑料管、试通。

单位：100m

定 额 编 号			5YD6-006	5YD6-007	5YD6-008	5YD6-009	5YD6-010	
项 目			铺设塑料管管道					
			9孔3×3	12孔4×3	18孔6×3	24孔6×4	30孔6×5	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	10.20	14.44	20.94	27.44	33.61
材 料	PVC塑料管	A017	m	909.00	1212.00	1818.00	2424.00	3030.00
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	6.75	9.00	13.50	18.00	22.50
	圆钢Φ10	C053	kg	62.72	79.82	115.55	147.85	180.16
机 械								
仪 器								

工作内容：钢筋支架加工、绑扎、锤管内口，铺设、接续塑料管、试通。

单位：100m

定 额 编 号			5YD6-011	5YD6-012	5YD6-013	5YD6-014	5YD6-015	5YD6-016	
项 目			铺设塑料管管道						
			36孔6×6	42孔6×7	48孔8×6	54孔6×9	64孔8×8	72孔8×9	
名 称			编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	39.79	45.96	52.14	58.00	67.22	79.60
材 料	PVC塑料管	A017	m	3636.00	4242.00	4848.00	5454.00	6464.00	7272.00
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	27.00	31.50	36.00	40.50	48.00	54.00
	圆钢Φ10	C053	kg	213.01	246.08	298.06	311.33	362.37	426.02
机 械									
仪 器									

工作内容：铺管、接续套管、内口锉平、敷设底盖板、堵塞管孔、包封。

单位：100m

定 额 编 号			5YD6-017	5YD6-018	5YD6-019	5YD6-020
项 目			铺设多孔塑料方管管道			
			人行道下			
名 称			2根	4根	6根	9根
人 工	综合工日	编码 001	工日	5.98	9.14	12.50
材 料	PVC塑料方管	A016	m	202.00	404.00	606.00
机 械	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	1.50	3.00	4.50
仪 器						

工作内容：铺管、接续套管、内口锉平、敷设底盖板、堵塞管孔、包封。

单位：100m

定 额 编 号			5YD6-021	5YD6-022	5YD6-023	5YD6-024	
项 目			铺设多孔塑料方管管道				
			慢车道下				
名 称			2根	4根	6根	9根	
人 工	综合工日	编码 001	工日	6.67	10.70	12.36	16.45
材 料	PVC塑料方管	A016	m	202.00	404.00	606.00	909.00
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	1.50	3.00	4.50	6.75
机 械							
仪 器							

工作内容：铺管、接续套管、内口锉平、敷设底盖板、堵塞管孔、包封。

单位：100m

定 额 编 号			5YD6-025	5YD6-026	5YD6-027	5YD6-028	
项 目			铺设多孔塑料方管管道				
			快车道下				
			2根	4根	6根	9根	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	20.00	27.36	31.06	38.80
材 料	PVC塑料方管	A016	m	202.00	404.00	606.00	909.00
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50
	PVC粘合剂	C099	kg	1.50	3.00	4.50	6.75
机 械							
仪 器							

第七节 钢管管道 (031102008)

工作内容：锉管内口、铺管钢管、试通。

单位：100m

定 额 编 号				5YD7-001	5YD7-002	5YD7-003	5YD7-004	5YD7-005	5YD7-006
项 目				铺设镀锌钢管管道					
				单孔	2孔2×1	3孔3×1	4孔2×2	6孔3×2	9孔3×3
名 称			编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.80	3.20	4.56	6.08	8.66	12.56
材 料	镀锌钢管(Φ80~102mm)	A032	m	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00
	镀锌钢管接头零件	C106	个	20.00	40.00	60.00	80.00	120.00	180.00
机 械									
仪 器									

工作内容：锉管内口、铺管钢管、试通。

单位：100m

定 额 编 号			5YD7-007	5YD7-008	5YD7-009	5YD7-010	5YD7-011	5YD7-012	
项 目			铺设镀锌钢管管道						
			12孔4×3	18孔6×3	24孔6×4	30孔6×5	36孔6×6	48孔8×6	
名 称			编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	16. 65	23. 86	31. 26	38. 29	45. 33	59. 39
材 料	镀锌钢管(Φ80~102mm)	A032	m	1200. 00	1800. 00	2400. 00	3000. 00	3600. 00	4800. 00
	镀锌钢管接头零件	C106	个	240. 00	360. 00	480. 00	600. 00	720. 00	960. 00
机 械									
仪 器									

第八节 管道的混凝土包封 (031102010)

工作内容：制、支、拆模板，洗刷管身基础及模板，浇灌混凝土、养护。

单位： m^3

定 额 编 号			5YD8-001		5YD8-002	
项 目			管道的混凝土包封			
			100#		150#	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	3.48	3.48	
材 料	水泥425#	C069	kg	249.00	304.00	
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.285	1.313	
	砂	C061	t	0.775	0.693	
	板方材III等	C113	m^3	0.06	0.06	
机 械						
仪 器						

第九节 微机控制地下定向钻孔敷管 (031102012)

工作内容：设备就位、组装、检验管材，锉内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号				5YD9-001	5YD9-002	5YD9-003	5YD9-004	5YD9-005	5YD9-006
项 目				管长30m以下					
				Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称				数 量					
人 工	综合工日	001	工日	4.57	7.77	10.50	13.26	10.50	13.26
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04	2.04
	标石	C096	个	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	1.07	1.47	1.81	2.16	1.81	2.16
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器									

工作内容：设备就位、组装、检验管材，锉内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号			5YD9-007	5YD9-008	5YD9-009	5YD9-010	5YD9-011	5YD9-012
项 目			管长60m以下					
			Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	8.68	14.76	19.96	25.17	19.96
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04
	标石	C096	个	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	1.59	2.35	3.00	3.65	3.00
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

工作内容：设备就位、组装、检验管材，铿内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号			5YD9-013	5YD9-014	5YD9-015	5YD9-016	5YD9-017	5YD9-018
项 目			管长90m以下					
			Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	12.58	21.39	28.93	36.49	28.93
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04
	标石	C096	个	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	2.08	3.19	4.13	5.08	4.13
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

工作内容：设备就位、组装、检验管材，锉内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号			5YD9-019	5YD9-020	5YD9-021	5YD9-022	5YD9-023	5YD9-024
项 目			管长120m以下					
			Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	16.30	27.71	37.49	47.27	37.49
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04
	标石	C096	个	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	2.54	3.97	5.19	6.42	5.19
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

工作内容：设备就位、组装、检验管材，锉内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号			5YD9-025	5YD9-026	5YD9-027	5YD9-028	5YD9-029	5YD9-030
项 目			管长150m以下					
			Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	19.83	33.72	45.61	57.51	45.61
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04
	标石	C096	个	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	2.98	4.72	6.20	7.69	6.20
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

工作内容：设备就位、组装、检验管材，铿内口，测位钻孔，回拖扩孔、敷管、堵封口，清理现场，整理资料等。

单位：处

定 额 编 号			5YD9-031	5YD9-032	5YD9-033	5YD9-034	5YD9-035	5YD9-036
项 目			管长180m以下					
			Φ60以下 1根	Φ60以下 2根	Φ60以下 3根	Φ60以下 4根	Φ108以下 1根	Φ121以下 1根
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	23.18	39.40	53.32	67.22	53.22
材 料	塑料管固定堵头	C097	个	2.04	4.08	6.12	8.16	2.04
	标石	C096	个	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
机 械	微控钻孔敷管设备(套)	J027	台班	3.40	5.43	7.17	8.91	7.17
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
仪 器								

第十节 人孔 (031102013)

工作内容：挖人孔坑，砖砌人孔，人孔防水，回填土夯实，抹平，养护。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-001	5YD10-002	5YD10-003	5YD10-004	
项 目			砖砌局前人孔				
			24孔以内		48孔以内		
			一般	防水	一般	防水	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	39.48	54.54	63.16	85.13
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	2.02	2.02
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	2.02	2.02
	拉力环	C079	个	3.03	3.03	4.04	4.04
	电缆托架(甲式)	C123	套	7.07	7.07	12.12	12.12
	电缆托架(乙式)	C124	套	-	-	1.01	1.01
	电缆托架穿钉M16	C130	根	7.07	7.07	13.13	13.13
	水泥425#	C069	kg	881.00	1517.00	1398.00	2315.00
	原木	C107	m ³	0.02	0.02	0.02	0.02
	中板 δ=19~35	C112	m ³	0.05	0.05	0.05	0.05
	钢筋(圆钢) A3FΦ 10	C048	kg	31.70	31.70	123.80	123.80
	钢筋(圆钢) A3FΦ 12	C049	kg	46.90	46.90	-	-
	钢筋(圆钢) A3FΦ 16	C050	kg	6.20	6.20	8.30	8.30
	工字钢A ₃	C074	kg	-	-	79.00	79.00

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-001	5YD10-002	5YD10-003	5YD10-004	
项 目			砖砌局前人孔				
			24孔以内		48孔以内		
			一般	防水	一般	防水	
名 称			数 量				
材 料	草帘	C139	条	6.00	14.00	6.00	16.00
	碎石(粒径10以内)	C065	m ³	1.53	1.53	2.55	2.55
	中粗砂	C062	m ³	2.94	3.81	4.56	5.81
	红机砖240×115×53	C114	千块	3.31	3.31	5.40	5.40
	防水剂	C140	kg	-	81.00	-	117.00
机 械							
仪 器							

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-005	5YD10-006	5YD10-007
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)		
			小号直通型	小号三通型	小号四通型
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	22.10	31.82	32.46
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082 套	1.01	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083 套	1.01	1.01	1.01
	水泥425#	C069 kg	1010.00	1480.00	1520.00
	砂	C061 t	3.25	4.67	4.67
	碎石0.5~3.2cm	C066 t	1.82	2.85	2.96
	镀锌穿钉长100mm	C143 根	12.12	26.26	26.26
	圆钢Φ10	C053 kg	-	-	-
	板方材III等	C113 m ³	0.03	0.04	0.05
	红机砖	C114 千块	1.83	2.56	2.60
	圆钢Φ6	C051 kg	-	-	-
	圆钢Φ12	C054 kg	-	-	-
	电缆托架	C122 根	8.08	16.16	16.16

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-005	5YD10-006	5YD10-007	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)			
			小号直通型	小号三通型	小号四通型	
名 称			数 量			
材 料	拉力环	C079	个	2.02	3.03	4.04
	圆钢Φ8	C052	kg	12.90	18.80	18.80
	圆钢Φ14	C055	kg	31.80	66.90	69.20
机 械						
仪 器						

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-008	5YD10-009	5YD10-010	5YD10-011	5YD10-012	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)					
			小号15°斜通	小号30°斜通	小号45°斜通	小号60°斜通	小号75°斜通	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	22.93	23.82	25.60	25.93	27.52
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	水泥425#	C069	kg	1040.00	1090.00	1140.00	1230.00	1250.00
	砂	C061	t	3.36	3.50	3.66	3.91	3.98
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.89	2.02	2.40	2.36	2.40
	镀锌穿钉长100mm	C143	根	14.14	16.16	16.16	16.16	18.18
	板方材III等	C113	m ³	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	红机砖	C114	千块	1.90	1.96	2.04	2.14	2.18
	电缆托架	C122	根	8.08	10.10	10.10	10.10	11.11
	拉力环	C079	个	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	圆钢Φ8	C052	kg	12.10	12.10	14.90	16.16	16.70
	圆钢Φ14	C055	kg	35.50	40.20	51.60	59.50	62.90

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-013	5YD10-014	5YD10-015	5YD10-016	5YD10-017	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)					
名 称		编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	26.79	46.40	47.94	28.08	28.97
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	水泥425#	C069	kg	1250.00	2210.00	2270.00	1400.00	1460.00
	砂	C061	t	3.43	7.34	7.52	4.29	4.43
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	2.25	4.19	4.39	3.07	3.21
	镀锌穿钉长100mm	C143	根	16.16	32.32	32.32	16.16	20.20
	板方材III等	C113	m ³	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05
	红机砖	C114	千块	2.08	4.71	4.79	2.16	2.22
	电缆托架	C122	根	8.08	16.16	16.16	8.08	10.10
	拉力环	C079	个	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	圆钢Φ8	C052	kg	17.10	23.10	23.40	15.30	16.40
	圆钢Φ14	C055	kg	43.50	85.60	103.70	49.40	53.10

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-018	5YD10-019	5YD10-020	5YD10-021	5YD10-022
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)				
名 称		编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	30.69	37.03	37.14	42.79
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01
	水泥425#	C069	kg	1500.00	1910.00	1900.00	2100.00
	砂	C061	t	4.60	6.23	8.20	8.80
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	3.21	3.86	3.84	4.18
	镀锌穿钉长100mm	C143	根	20.20	20.20	22.22	20.20
	板方材III等	C113	m ³	0.05	0.06	0.06	0.07
	红机砖	C114	千块	2.35	3.88	3.85	4.31
	圆钢Φ12	C054	kg	-	-	-	36.40
	电缆托架	C122	根	10.10	10.10	11.11	10.10
	拉力环	C079	个	2.02	2.02	2.02	2.02

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-018	5YD10-019	5YD10-020	5YD10-021	5YD10-022	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)					
			中号45°斜通	中号60°斜通	中号75°斜通	大号直通型	大号三通型	
名 称			数 量					
材 料	圆钢Φ8	C052	kg	20.20	21.60	21.20	8.00	31.50
	圆钢Φ14	C055	kg	66.00	72.70	73.70	-	11.50
	圆钢Φ16	C056	kg	-	-	-	43.40	92.60
机 械								
仪 器								

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-023	5YD10-024	5YD10-025	5YD10-026	5YD10-027	5YD10-028	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)						
			大号四通型	大号15° 斜通	大号30° 斜通	大号45° 斜通	大号60° 斜通	大号75° 斜通	
名 称			编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	58.91	41.12	48.35	50.29	51.55	52.29
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	水泥425#	C069	kg	2920.00	2150.00	2350.00	2570.00	2570.00	2620.00
	砂	C061	t	9.92	7.02	7.65	8.00	8.31	8.43
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	5.79	4.28	4.69	4.93	5.19	5.31
	镀锌穿钉长100mm	C143	根	36.36	22.22	24.24	24.24	26.26	26.26
	板方材III等	C113	m ³	0.09	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
	红机砖	C114	千块	6.00	4.42	4.79	4.99	5.15	5.21
	圆钢Φ12	C054	kg	18.70	33.20	8.90	8.90	18.20	18.20
	电缆托架	C122	根	18.18	11.11	12.12	12.12	13.13	13.13
	拉力环	C079	个	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-023	5YD10-024	5YD10-025	5YD10-026	5YD10-027	5YD10-028	
项 目			砖砌人孔(现场浇灌上覆)						
			大号四通型	大号15° 斜通	大号30° 斜通	大号45° 斜通	大号60° 斜通	大号75° 斜通	
材 料	圆钢Φ8	C052	kg	32.50	24.70	24.40	25.70	28.70	28.80
	圆钢Φ14	C055	kg	11.50	-	-	-	37.00	40.70
	圆钢Φ16	C056	kg	95.90	43.30	93.80	99.70	43.30	43.30
机 械									
仪 器									

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-029	5YD10-030	5YD10-031	5YD10-032	5YD10-033	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)					
名 称		编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	17.71	24.94	25.41	18.32	18.96
	水泥425#	C069	kg	790.00	1100.00	1120.00	820.00	850.00
	粗砂	C063	t	2.88	4.00	3.99	3.01	3.09
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.00	1.39	1.44	1.04	1.09
	红机砖	C114	千块	1.83	2.56	2.60	1.90	1.96
	上覆板IRB—小一直	A071	块	1.00	-	-	-	-
	上覆板IRB—小一T	A068	块	-	1.00	1.00	-	-
材 料	上覆板IRB—18—10	A042	块	-	1.00	1.00	-	-
	上覆板IRB—小—三	A069	块	-	1.00	-	-	-
	上覆板IRB—小—四	A070	块	-	-	1.00	-	-
	上覆板IRB—小—15	A063	块	-	-	-	1.00	-
	上覆板IRB—小—30	A064	块	-	-	-	-	1.01
	板方材III等	C113	m ³	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	电缆托架120cm	C126	套	8.08	12.12	10.10	8.08	10.10

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-029	5YD10-030	5YD10-031	5YD10-032	5YD10-033
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)				
名 称		编 码	单 位	数 量			
材 料	电缆托架60cm	C125	套	-	4.04	6.06	-
	电缆托架穿钉M16	C130	根	16.16	32.32	32.32	16.16
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01
	拉力环	C079	个	2.02	3.03	4.04	2.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.20	0.23	0.23	0.20
	载重汽车(8t以内)	J020	台班	0.20	0.23	0.23	0.20
仪 器							

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-034	5YD10-035	5YD10-036	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)			
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	19.51	20.13	21.59
材料	水泥425#	C069	kg	890.00	940.00	960.00
	粗砂	C063	t	3.23	3.41	3.47
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.43	1.27	1.26
	红机砖	C114	千块	2.04	2.14	2.18
	上覆板IRB—小—T	A068	块	1.00	1.00	1.00
	上覆板IRB—18—05	A041	块	1.00	-	-
	上覆板IRB—18—10	A042	块	-	1.00	1.00
	上覆板IRB—小—45	A065	块	1.00	-	-
	上覆板IRB—小—60	A066	块	-	1.00	-
	上覆板IRB—小—75	A067	块	-	-	1.00
	板方材III等	C113	m ³	0.01	0.01	0.02
	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01
	电缆托架120cm	C126	套	10.10	10.10	11.11
	电缆托架160cm	C127	套	-	-	-
	电缆托架穿钉M16	C130	根	20.20	20.20	22.22

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-034	5YD10-035	5YD10-036
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)		
			小号45°斜通	小号60°斜通	小号75°斜通
名 称			数 量		
材 料	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01
	拉力环	C079	个	2.02	2.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.20	0.20
	载重汽车(8t以内)	J020	台班	0.20	0.20
仪 器					

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-037	5YD10-038	5YD10-039	5YD10-040	5YD10-041	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)					
名 称		编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	21.50	38.00	38.89	21.41	22.05
材 料	水泥425#	C069	kg	980.00	1750.00	1800.00	1090.00	1050.00
	粗砂	C063	t	3.46	6.54	6.70	3.61	3.70
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.49	2.42	2.55	1.59	1.65
	红机砖	C114	千块	2.08	4.71	4.79	2.16	2.13
	上覆板IRB—中一直	A101	块	1.00	-	-	-	-
	上覆板IRB—中一T	A060	块	-	1.00	1.00	-	-
	上覆板IRB—18—05	A041	块	-	1.00	1.00	-	-
	上覆板IRB—18—10	A042	块	-	1.00	1.00	-	-
	上覆板IRB—中一三	A061	块	-	1.00	-	-	-
	上覆板IRB—中一四	A062	块	-	-	1.00	-	-
	上覆板IRB—中—15	A055	块	-	-	-	1.00	-
	上覆板IRB—中—30	A056	块	-	-	-	-	1.00
	板方材III等	C113	m ³	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-037	5YD10-038	5YD10-039	5YD10-040	5YD10-041	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)					
			中号直通型	中号三通型	中号四通型	中号15°斜通	中号30°斜通	
名 称			数 量					
材 料	电缆托架120cm	C126	套	8.08	12.12	10.10	8.08	10.10
	电缆托架660cm	C129	套	-	4.04	6.06	-	-
	电缆托架穿钉M16	C130	根	16.16	32.32	32.32	16.16	20.20
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	拉力环	C079	个	2.02	3.03	4.04	2.02	2.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.20	0.25	0.25	0.23	0.23
	载重汽车(8t以内)	J020	台班	0.20	0.25	0.25	0.23	0.23
仪 器								

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-042	5YD10-043	5YD10-044	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)			
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	23.65	28.85	29.45
材 料	水泥425#	C069	kg	1120.00	1480.00	1480.00
	砂	C061	t	3.94	5.48	5.46
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	1.75	2.18	2.19
	红机砖	C114	千块	2.35	3.88	3.85
	上覆板IRB—中—T	A060	块	1.00	1.00	1.00
	上覆板IRB—18—10	A042	块	1.00	1.00	1.00
	上覆板IRB—中—45	A057	块	1.00	-	-
	上覆板IRB—中—60	A058	块	-	1.00	-
	上覆板IRB—中—75	A059	块	-	-	1.00
	板方材III等	C113	m ³	0.02	0.02	0.02
	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	1.01	1.01
	电缆托架120cm	C126	套	10.10	10.10	11.11

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-042	5YD10-043	5YD10-044
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)		
			中号45°斜通	中号60°斜通	中号75°斜通
名 称			数 量		
材 料	电缆托架穿钉M16	C130	根	20.20	20.20
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01
	拉力环	C079	个	2.02	2.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.23	0.23
	载重汽车(8t以内)	J020	台班	0.23	0.23
仪 器					

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护等。人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-045	5YD10-046	5YD10-047	5YD10-048	5YD10-049
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)				
	名 称	编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	34.42	36.93	37.56	32.89
材 料	水泥425#	C069	kg	1610.00	2190.00	2210.00	1640.00
	砂	C061	t	5.99	8.19	8.28	6.12
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	2.23	3.00	3.07	2.30
	红机砖	C114	千块	4.31	5.93	6.00	4.42
	上覆板IRB—19—05	A043	块	—	1.00	1.00	—
	上覆板IRB—20—05	A044	块	2.00	—	—	—
	上覆板IRB—21—05	A045	块	2.00	—	—	—
	上覆板IRB—21—10	A046	块	—	1.00	1.00	—
	上覆板IRB—21—16	A047	块	1.00	1.00	—	1.00
	上覆板IRB—大—三	A053	块	—	1.00	—	—
	上覆板IRB—大—四	A054	块	—	—	1.00	—
	上覆板IRB—大—15	A048	块	—	—	—	2.00
	上覆板IRB—大—30	A049	块	—	—	—	—
	板方材III等	C113	m ³	0.03	0.04	0.04	0.03
	人孔口圈(车行道用)	A082	套	1.01	2.02	1.01	2.02

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护等。人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-045	5YD10-046	5YD10-047	5YD10-048	5YD10-049	
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)					
名 称		编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工 日	34.42	36.93	37.56	32.89	37.52
材 料	水泥425#	C069	kg	1610.00	2190.00	2210.00	1640.00	1800.00
	砂	C061	t	5.99	8.19	8.28	6.12	6.68
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	2.23	3.00	3.07	2.30	2.52
	红机砖	C114	千块	4.31	5.93	6.00	4.42	4.79
	上覆板IRB—19—05	A043	块	—	1.00	1.00	—	—
	上覆板IRB—20—05	A044	块	2.00	—	—	—	1.00
	上覆板IRB—21—05	A045	块	2.00	—	—	—	—
	上覆板IRB—21—10	A046	块	—	1.00	1.00	—	—
	上覆板IRB—21—16	A047	块	1.00	1.00	—	1.00	1.00
	上覆板IRB—大—三	A053	块	—	1.00	—	—	—
	上覆板IRB—大—四	A054	块	—	—	1.00	—	—
	上覆板IRB—大—15	A048	块	—	—	—	2.00	—
	上覆板IRB—大—30	A049	块	—	—	—	—	1.00
	板方材III等	C113	m ³	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
人孔口圈(车行道用)		A082	套	1.01	2.02	1.01	2.02	2.02

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护等。人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD10-050	5YD10-051	5YD10-052
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)		
			大号45°斜通	大号60°斜通	大号75°斜通
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	40.29	41.69	42.12
材 料	水泥425#	C069 kg	1880.00	1950.00	1980.00
	砂	C061 t	6.86	7.21	7.31
	碎石0.5~3.2cm	C066 t	2.65	2.78	2.83
	红机砖	C114 千块	4.99	5.15	5.21
	上覆板IRB—20—05	A044 块	1.00	1.00	1.00
	上覆板IRB—21—05	A045 块	-	1.00	1.00
	上覆板IRB—21—16	A047 块	1.00	1.00	1.00
	上覆板IRB—大—45	A050 块	1.00	-	-
	上覆板IRB—大—60	A051 块	-	1.00	-
	上覆板IRB—大—75	A052 块	-	-	1.00
	板方材III等	C113 m ³	0.03	0.03	0.03
	人孔口圈(车行道用)	A082 套	2.02	2.02	-
	电缆托架120cm	C126 套	12.12	13.13	13.13

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD10-050	5YD10-051	5YD10-052
项 目			砖砌人孔(现场吊装上覆)		
			大号45°斜通	大号60°斜通	大号75°斜通
名 称			数 量		
材 料	电缆托架穿钉M16	C130	根	24.24	26.26
	积水罐带盖	A083	套	1.01	1.01
	拉力环	C079	个	2.02	2.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.25	0.25
	载重汽车(8t以内)	J020	台班	0.25	0.25
仪 器					

第十一节 手孔 (031102014)

工作内容：砖砌，找平，夯实，制、支、拆模板，孔壁抹灰，装电缆用支架、绑扎放钢筋、灌混凝土、养护，人孔上覆的吊装等。

单位：个

定 额 编 号			5YD11-001	5YD11-002
项 目			砖砌手孔(现场浇灌上覆)	
			900×1200	1200×1700
名 称			数 量	
人 工	综合工日	001 工日	12.54	17.00
材 料	人孔口圈(车行道用)	A082 套	1.01	1.01
	积水罐带盖	A083 套	1.01	1.01
	水泥425#	C069 kg	400.00	650.00
	砂	C061 t	1.40	2.10
	碎石0.5~3.2cm	C066 t	0.75	1.30
	镀锌穿钉长100mm	C143 根	8.08	8.08
	圆钢Φ10	C053 kg	-	7.64
	板方材III等	C113 m ³	0.06	0.10
	红机砖	C114 千块	0.72	1.08
	圆钢Φ6	C051 kg	1.05	2.10
	圆钢Φ12	C054 kg	-	15.37
	电缆托架	C122 根	4.04	4.04

续表

单位:个

定 额 编 号			5YD11-001	5YD11-002
项 目			砖砌手孔(现场浇灌上覆)	
			900×1200	1200×1700
名 称			数 量	
材 料	拉力环	C079	个	2.02
	圆钢Φ8	C052	kg	-
	圆钢Φ14	C055	kg	-
机 械				
仪 器				

第十二节 人工敷设塑料子管 (031102024)

工作内容：清刷管孔、检查塑料管、敷设安装塑料管、固定堵头塞子、做标记。

单位：1000m

定 额 编 号				5YD12-001	5YD12-002	5YD12-003	5YD12-004
项 目				铺设塑料子管			
				1孔子管	2孔子管	3孔子管	4孔子管
名 称				数 量			
人 工	综合工日	001	工日	15.00	24.00	30.00	38.00
材 料	PVC塑料管	A017	m	-	-	-	-
	塑料管PEΦ20~40	A086	m	1010.00	2020.00	3030.00	4040.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	3.05	3.05	3.05	3.05
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	20.30	20.30	20.30	20.30
	汽油90#	C088	kg	2.00	2.00	2.00	2.00
	塑料管固定堵头	C097	个	12.20	24.30	36.50	48.70
	塑料管塞子	C098	个	24.50	49.00	73.50	98.00
机 械							
仪 器							

第十三节 立电杆 (031102016)

工作内容：打洞，清理、立杆、装H杆腰梁、回填夯实、号杆等。

单位：根

定 额 编 号				5YD13-001	5YD13-002	5YD13-003	5YD13-004	5YD13-005
项 目				水泥杆			木电杆	
				8m以下	10m以下	12m以下	10m以下	12m以下
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.48	2.10	2.99	0.80	1.18
材 料	水泥电杆梢径13~17cm	A009	根	1.03	1.03	1.03	-	-
	木电杆梢径14~20mm	A010	根	-	-	-	1.00	1.00
	水泥425#	C069	kg	0.20	0.20	0.20	-	-
	木横木	C068	根	-	-	-	-	-
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	-	-	-	1.02	1.02
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.04	0.04	0.06	-	-

工作内容：打洞，清理、立杆、装H杆腰梁、回填夯实、号杆等。

单位：根

定 额 编 号			5YD13-006		5YD13-007	
项 目			H杆(座)			
			木杆		水泥杆	
			10m以下		12m以下	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	8.78	6.98	
材 料	水泥电杆梢径13~17cm	A009	根	-	2.06	
	木电杆梢径14~20mm	A010	根	2.00	-	
	H杆腰梁(带穿钉)	A011	套	1.01	-	
	H杆腰梁(带抱箍)	A012	套	-	1.01	
	水泥425#	C069	kg	-	0.40	
	木横木	C068	根	1.00	-	
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	5.00	-	
机 械	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	-	0.12	

第十四节 电杆加固及保护 (031102017)

工作内容：1、装木撑杆：挖坑，立撑杆，装卡盘或横木，捆扎，回填夯实。2、装卡盘、底盘：挖坑、填土、夯实等。

定 额 编 号			5YD14-001	5YD14-002	5YD14-003
项 目			装木撑杆(根)	卡盘(块)	底盘(块)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.93	0.24
材 料	木电杆梢径14~20mm	A010	根	1.00	-
	木横木	C068	根	1.00	1.00
	水泥底盘	C070	个	-	-
	水泥卡盘	C071	个	-	1.03
	卡盘抱箍	C072	个	-	-
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	1.02	1.01
机 械					
仪 器					

第十五节 拉线 (031102019)

工作内容：挖拉线坑，制(装)地锚，安装拉线，埋设地锚、收紧拉线、缠(夹)固中把、清理。

单位：条

定 额 编 号				5YD15-001	5YD15-002	5YD15-003	5YD15-004	5YD15-005
项 目				7/2.2单股拉 线	7/2.6单股拉 线	2×7/2.6拉 线	7/2.2V型拉 线	7/2.6V型拉 线
名 称		编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	1.24	1.38	2.35	2.43	3.02
材 料	镀锌钢绞线	A013	kg	3.02	4.41	8.81	6.05	8.81
	木横木	A089	根	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	水泥拉盘0.4×0.8	A091	个	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	拉线抱箍60×6×Φ220	A094	付	1.01	1.01	1.01	2.02	2.02
	瓦形护杆板	A099	块	2.02	2.02	2.02	4.04	4.04
	条形护杆板	A100	块	4.04	4.04	4.04	8.08	8.08
	三眼双槽夹板	A093	块	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.02	0.04	0.06	0.10	0.10
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	0.60	0.80	-	0.30	0.30
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	0.50	1.00	3.03	2.20	2.60
	拉线衬环	C080	个	2.02	2.02	2.02	3.03	3.03

工作内容：挖拉线坑，制(装)地锚，安装拉线，埋设地锚、收紧拉线、缠(夹)固中把、清理。

单位：条

定 额 编 号			5YD15-006		5YD15-007	
项 目			7/2.2高桩拉线		7/3.0高桩拉线	
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	3.01	3.55	
	镀锌钢绞线	A013	kg	5.45	10.60	
	木横木	A089	根	1.00	1.00	
	水泥拉盘0.4×0.8	A091	个	1.03	1.03	
	拉线抱箍60×6×Φ220	A094	付	2.02	2.02	
	瓦形护杆板	A099	块	6.06	6.06	
材 料	条形护杆板	A100	块	12.12	12.12	
	三眼双槽夹板	A093	块	4.04	4.04	
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.06	0.08	
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	1.00	1.14	
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	1.00	1.00	
	拉线衬环	C080	个	4.04	4.04	

第十六节 架设吊线 (031102021)

工作内容：安装紧固支撑物、布放吊线、紧线，做终结、丁字结、十字结等。

单位：1000m/条

定 额 编 号				5YD16-001	5YD16-002	5YD16-003	5YD16-004	5YD16-005	5YD16-006
项 目				7/1.6—4. 8型吊线	7/1.8—5. 4型吊线	7/2.0—6. 0型吊线	7/2.2—6. 6型吊线	7/2.6—7. 8型吊线	7/3.0—9. 0型吊线
名 称		编 码	单 位	数 量					
人 工	综合工日	001	工日	14.05	14.22	14.39	14.97	15.47	15.92
材 料	镀锌钢绞线	A013	kg	118.76	143.12	175.60	230.41	322.77	430.36
	拉线抱箍60×6×Φ220	A094	付	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
	吊线担箍	A095	付	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25
	吊线压板(带穿钉)	A096	付	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25
	吊线担	A097	根	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25
	吊线箍	A098	根	28.28	28.28	28.28	28.28	28.28	28.28
	三眼双槽夹板	A093	块	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
	镀锌穿钉长50mm	A102	根	28.28	28.28	28.28	28.28	28.28	28.28
	镀锌穿钉长100mm	A103	根	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	三眼单槽夹板	A092	块	11.11	28.28	28.28	28.28	28.28	28.28
	条形护杆板(木杆用)	A105	条	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12
	瓦形护杆板(木杆用)	A106	条	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12

续表

单位：1000m/条

定 额 编 号			5YD16-001	5YD16-002	5YD16-003	5YD16-004	5YD16-005	5YD16-006
项 目			7/1.6—4. 8型吊线	7/1.8—5. 4型吊线	7/2.0—6. 0型吊线	7/2.2—6. 6型吊线	7/2.6—7. 8型吊线	7/3.0—9. 0型吊线
名 称		编 码	单 位	数 量				
材 料	U型卡子	A107	个	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27
	镀锌穿钉200~260(木杆用)	A108	付	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	拉线衬环	C080	个	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
机 械								
仪 器								

第六章 光缆传输 (031102)

说 明

本章共13节97个子目，适用于广播电视前端至分配网络段的光缆线路，城域网光缆线路，城市间的光缆线路。

一、在高原、高寒、沙漠沼泽等特殊地区以及在洞、库、水下施工时，除本定额已有说明者外，其他应按有关部门的规定执行。

1、高原地区施工时，本定额人工工日、机械台班量乘以下表系数。

海拔高度	2000以上	3000以上	4000以上
调整系数	人工	1.13	1.25
	机械	1.29	1.54
			1.37
			1.84

2、原始森林地区（室外）及沼泽地区施工时人工工日、机械台班乘以系数1.30。

3、非固定沙漠地带，进行室外施工时，人工工日乘以系数1.10。

二、本章未含施工用的水电费用，该费用应在设计概预算中根据工程具体情况另行计列。

三、拆除光缆线路时，本章定额需按下表，下调计算人工定额。

拆除项目	人工工日
架设光缆	60%
埋式光缆	100%
地下管道光缆	90%
引出管道及铁件	60%

四、光缆敷设定额中，主材已含损耗率。未含设计中规定的预留用量，例如：在杆上引下，在地上引出，接头预留长度，放大器预留的长度，地下爬坡蛇形预留量等，上述数量计入主材数量内，不计入工程数量中。

五、光缆中继段测试定额，市区是按测试1330nm一个“窗口”取定的工日，如果需要测试两个“窗口”，其定额工日应调增80%；郊外中继段测试的定额工日量是按测试1330nm、1550nm两个“窗口”取定的工日。

第一节 架空光缆 (031102022)

工作内容：检测光缆、配盘、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长，绑保护物。

单位：1000m/条

定 额 编 号				6YD1-001	6YD1-002	6YD1-003	6YD1-004
项 目				在平原架设光缆			
				12芯以下	72芯以下	144芯以下	144芯以上
名 称 编码 单位				数 量			
人 工	综合工日	001	工日	22.40	31.00	35.00	36.60
材 料	光缆	A076	m	1007.00	1007.00	1007.00	1007.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
	挂钩	C086	个	2060.00	2060.00	2060.00	2060.00
	塑料管PEΦ20~40	C087	m	26.25	26.25	26.25	26.25
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械							
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.04	0.06	0.07

工作内容：检测光缆、配盘、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长，绑保护物。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD1-005	6YD1-006	6YD1-007	6YD1-008	
项 目			在市区、丘陵、水田架设光缆				
			12芯以下	72芯以下	144芯以下	144芯以上	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	29.00	39.00	51.00	55.00
材 料	光缆	A076	m	1007.00	1007.00	1007.00	1007.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
	挂钩	C086	个	2060.00	2060.00	2060.00	2060.00
	塑料管PEΦ20~40	C087	m	26.25	26.25	26.25	26.25
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械							
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.04	0.06	0.07

工作内容：检测光缆、配盘、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长，绑保护物。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD1-009	6YD1-010	6YD1-011
项 目			在山区架设光缆		
			12芯以下	72芯以下	108芯以下
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	33.50	44.00	50.00
材 料	光缆	A076 m	1007.00	1007.00	1007.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075 kg	1.00	1.00	1.00
	挂钩	C086 个	2060.00	2060.00	2060.00
	塑料管PEΦ20~40	C087 m	26.25	26.25	26.25
	汽油90#	C088 kg	1.00	1.00	1.00
机 械					
仪 器	光时域反射仪	Y005 台班	0.01	0.04	0.05

工作内容：检测光缆、配盘、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长，绑保护物；自承式光缆含装吊线支持物、检测光缆、布放紧固光缆、做各种吊线结等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD1-012	6YD1-013	6YD1-014	6YD1-015	
项 目			墙壁架设架空光缆(自承式)				
			12芯以下	36芯以下	72芯以下	96芯以下	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	38.00	43.00	50.50	55.60
材 料	光缆	A076	m	1007.00	1007.00	1007.00	1007.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
	中间支持物	C094	套	80.80	80.80	80.80	80.80
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
机 械							
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.02	0.04	0.05

第二节 埋式光缆 (031102023)

工作内容：检查光缆、配盘、清理沟底、人工布放光缆、盘余长、埋标石、做标记，加保护等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD2-001	6YD2-002	6YD2-003	
项 目			平原敷设埋式光缆			
			12芯以下	72芯以下	108芯以下	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	21.00	41.00	53.00
材 料	光缆	A076	m	1005.00	1005.00	1005.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.02	1.02	1.02
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	1.02	1.02	1.02
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00
	标石	C096	个	9.18	9.18	9.18
机 械						
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.04	0.05

工作内容：检查光缆、配盘、清理沟底、人工布放光缆、盘余长、埋标石、做标记，加保护等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD2-004	6YD2-005	6YD2-006	6YD2-007
项 目			市区、丘陵、水田敷设埋式光缆			
			12芯以下	72芯以下	144芯以下	144芯以上
名 称		编码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工 日	24.00	34.00	56.00
材 料	光缆	A076	m	1005.00	1005.00	1005.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	1.02	1.02	1.02
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	1.02	1.02	1.02
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00
	标石	C096	个	9.18	9.18	9.18
机 械						
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.04	0.06
						0.07

工作内容：检查光缆、配盘、清理沟底、人工布放光缆、盘余长、埋标石、做标记，加保护等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD2-008	6YD2-009	6YD2-010
项 目			山区敷设埋式光缆		
			12芯以下	72芯以下	108芯以下
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001 工日	80.00	107.50	124.00
材 料	光缆	A076 m	1005.00	1005.00	1005.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075 kg	1.02	1.02	1.02
	镀锌铁线Φ4.0	C077 kg	1.02	1.02	1.02
	汽油90#	C088 kg	1.00	1.00	1.00
	标石	C096 个	9.18	9.18	9.18
机 械					
仪 器	光时域反射仪	Y005 台班	0.01	0.04	0.05

第三节 管道(含室外通道)光缆 (031102025)

工作内容：检测光缆、配盘、清刷管孔、穿放引线、敷设光缆、复测光缆(充气实验)、安装托板、人孔中光缆包保护管、盘余长、埋设标石、做光缆标记等。

单位：1000m/条

定 额 编 号			6YD3-001	6YD3-002	6YD3-003	6YD3-004	
项 目			铺设管道光缆				
			12芯以下	72芯以下	144芯以下	144芯以上	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	40.00	50.00	77.10	80.90
材 料	光缆	A076	m	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	3.05	3.05	3.05	3.05
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	20.30	20.30	20.30	20.30
	塑料管PEΦ20~40	C087	m	26.70	26.70	26.70	26.70
	汽油90#	C088	kg	1.00	1.00	1.00	1.00
	托板	C101	块	48.50	48.50	48.50	48.50
	托板垫	C102	块	48.50	48.50	48.50	48.50
	标石	C096	个	9.18	9.18	9.18	9.18
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.01	0.04	0.06	0.07

工作内容:检测光缆、配盘、气流穿放光缆、封光缆头、堵管孔头等。

单位:1000m/条

定 额 编 号			6YD3-005	6YD3-006	6YD3-007	6YD3-008	
项 目			气流穿放管道光缆				
			≤12芯	≤36芯	≤72芯	≤96芯	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	10.21	10.41	10.61	10.81
材料	光缆	A076	m	1010.00	1010.00	1010.00	1010.00
机 械	气流敷设机	J028	台班	0.10	0.10	0.20	0.20
	载重汽车(6t以内)	J019	台班	0.10	0.10	0.20	0.20
	汽车起重机(5t以内)	J004	台班	0.10	0.10	0.20	0.20
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.10	0.20	0.40	0.50

注: 气流穿放光缆的机械台班费中气流敷设机按实际使用台班价另计。

第四节 槽道光缆 (031102026)

工作内容：检测光缆、安装托板、布放光缆、复测光缆(充气实验)、通道光缆包塑料保护管、绑扎固定、做标记等。

单位：100m/条

定 额 编 号				6YD4-001
项 目				槽道光缆
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	1.68
材 料	光缆	A076	m	102.00
	塑料管PVCΦ20~40	C058	m	-
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	-
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	-
	汽油90#	C088	kg	0.10
	镀锌钢管Φ80	C104	m	-
	槽板	C100	块	-

第五节 槽板沿墙光缆 (031102027)

工作内容：施工划线定位、装设槽板，检验、布放光缆，装槽盖板等。

单位：100m/条

定 额 编 号				6YD5-001
项 目				槽板光缆
名 称		编 码	单 位	数 量
人	综合工日	001	工日	10.32
材 料	光缆	A076	m	102.00
	PVC塑料管Φ20~40	C058	m	-
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	-
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	-
	汽油90#	C088	kg	0.10
	镀锌钢管Φ80	C104	m	-
	槽板	C100	块	101.00

第六节 室内管道光缆 (031102028)

工作内容：检测光缆、布放光缆、包塑料保护管等。

单位：100m/条

定 额 编 号				6YD6-001
项 目				室内管道光缆
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	7.00
材 料	光缆	A076	m	102.00
	PVC塑料管Φ20~40	C058	m	103.00
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	-
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	0.30
	汽油90#	C088	kg	0.10
	镀锌钢管Φ80	C104	m	-
	槽板	C100	块	-

第七节 引上光缆 (031102029)

工作内容：检测、布放光缆、管口加堵塞、绑扎固定等。

单位：条

定 额 编 号				6YD7-001
项 目				穿放引上光缆
名 称		编 码	单 位	数 量
人	综合工日	001	工日	1.00
材 料	光缆	A076	m	-
	PVC塑料管Φ20~40	C058	m	4.04
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.40
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	0.10
	汽油90#	C088	kg	0.10
	镀锌钢管Φ80	C104	m	4.08
	槽板	C100	块	-

第八节 水底光缆 (031102030)

一、布放水底光缆(不含冲槽)

工作内容：检验测试光缆、河滩无水地段清沟、装船、布放水底光缆、充气实验、埋设标石、做标记等。

单位：100m/条

定 额 编 号			6YD8-001	6YD8-002	6YD8-003	6YD8-004	6YD8-005	6YD8-006		
项 目			拖轮布放		抛锚布放		人工布放			
			60芯以下	108芯以下	60芯以下	108芯以下	60芯以下	108芯以下		
名 称			编 码	单 位	数 量					
人 工	综合工日	001	工日		15.13	16.13	27.03	28.03	35.23	36.23
材 料	钢丝铠装光缆	A015	m		100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	
	标石	C096	个		*	*	*	*	*	
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
机 械										
仪 器										

注：“*”按实际计列

二、挖冲机敷设水底光缆

工作内容：检验测试光缆、河滩无水地段清沟、装船、布放水底光缆、充气实验、复测光缆、做标记等。

单位：100m/条

定 额 编 号				6YD8-007	6YD8-008	6YD8-009	6YD8-010	6YD8-011	6YD8-012
项 目				平水河(60芯以下)		潮水河(60芯以下)		平水河(60芯以上)	
				普通土	硬土	普通土	硬土	普通土	硬土
名 称			编 码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00
材 料	钢丝铠装光缆	A015	m	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50
	标石	C096	个	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
机 械	水底光缆沟挖冲机	J025	台班	2.50	3.75	3.75	5.63	2.50	3.75
仪 器									

工作内容：检验测试光缆、河滩无水地段清沟、装船、布放水底光缆、充气实验、复测光缆、做标记等。

单位：100m/条

定 额 编 号			6YD8-013	6YD8-014	6YD8-015
项 目			潮水河(60芯以上)		充气实验
			普通土	硬土	条/处
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	18.00	18.00
材 料	钢丝铠装光缆	A015	m	100.50	100.50
	标石	C096	个	0.61	0.61
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	0.10	0.10
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	0.10	0.10
机 械	水底光缆沟挖冲机	J025	台班	3.75	5.63
	充气设备(m ³ /h)	J010	台班	-	5.00
仪 器					

第九节 市区光缆接续 (031102039)

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-001	6YD9-002	6YD9-003	6YD9-004	6YD9-005	
项 目			光缆接续(市区)					
			12芯以下	24芯以下	36芯以下	48芯以下	60芯以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	0.50	0.80	1.00	1.20	1.40
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.50	0.80	1.00	1.20	1.40
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	0.50	0.80	1.00	1.20	1.40

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-006	6YD9-007	6YD9-008	6YD9-009	6YD9-010	
项 目			光缆接续(市区)					
			72芯以下	84芯以下	96芯以下	108芯以下	132芯以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	18.00	21.00	24.00	27.00	33.00
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	0.80	0.90	1.00	1.10	1.30
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-011	6YD9-012	6YD9-013	6YD9-014	6YD9-015	
项 目			光缆接续(市区)					
			144芯以下	168芯以下	192芯以下	216芯以下	240芯以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	2.80	3.20	3.60	4.00	4.40
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	2.80	3.20	3.60	4.00	4.40
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	2.80	3.20	3.60	4.00	4.40

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-016	6YD9-017	6YD9-018	6YD9-019	6YD9-020	
项 目			光缆接续(市区)					
			264芯以下	288芯以下	312芯以下	336芯以下	384芯以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	66.00	72.00	78.00	84.00	96.00
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	4.80	5.20	5.60	6.00	6.80
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	2.40	2.60	2.80	3.00	3.40
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	4.80	5.20	5.60	6.00	6.80
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	4.80	5.20	5.60	6.00	6.80

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-021	6YD9-022	6YD9-023	6YD9-024	6YD9-025	
项 目			光缆接续(市区)					
			432芯以下	456芯以下	480芯以下	504芯以下	528芯以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	105.00	107.04	108.60	114.34	116.24
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	7.60	8.00	8.40	8.80	9.20
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	7.60	8.00	8.40	8.80	9.20
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	7.60	8.00	8.40	8.80	9.20

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD9-026		6YD9-027
项 目			光缆接续(市区)		
			552芯以下		576芯以下
名 称			数 量		
人 工	综合工日	001	工日	118.92	121.42
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	9.60	10.00
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	4.80	5.00
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	9.60	10.00
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	9.60	10.00

第十节 长途光缆接续 (031102040)

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒、接头托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD10-001	6YD10-002	6YD10-003	6YD10-004	
项 目			光缆接续(郊外)				
			12芯以下	24芯以下	36芯以下	48芯以下	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	5.50	8.50	11.50	14.50
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	0.50	0.80	1.00	1.20
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	1.00	1.60	2.00	2.40
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.50	0.80	1.00	1.20
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	0.50	0.80	1.00	1.20

工作内容：检验器材、确定接头位置、熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减、包封外护套、安装接头盒、接头托架或保护盒等。

单位：个

定 额 编 号			6YD10-005	6YD10-006	6YD10-007	6YD10-008	6YD10-009	
项 目			光缆接续(郊外)					
名 称		编码	单 位	60芯以下	72芯以下	84芯以下	96芯以下	108芯以下
人 工	综合工日	001	工 日	17.50	20.50	23.50	26.5	29.5
材 料	接头盒保护套(埋式光缆接头用)	A020	套	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
	汽油90#	C088	kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	铜芯塑料线BVR-19/0.52mm	C118	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
机 械	载重汽车4t以内	J018	台班	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20
	汽油发电机10KW以下	J013	台班	2.80	3.20	3.60	4.00	4.40
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	1.60	1.60	1.80	2.00	2.20
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	1.60	1.60	1.80	2.00	2.20

第十一节 光缆成端接续 (031102041)

工作内容：检查器材、熔接尾纤、成端接头、测试衰减、固定活接头、固定光缆、堵头制作、固定。

单位：芯

定 额 编 号				6YD11-001	6YD11-002
项 目				光缆成端接头	光缆堵塞(个)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.50	0.83
材 料	汽油90#	C088	kg	0.05	-
机 械					
仪 器	光时域反射仪	Y005	台班	0.05	-
	光纤熔接机TYPE-35	Y021	台班	0.05	-
	手提式光纤多用表	Y029	台班	-	0.02

第十二节 市区光缆中继段测试 (031102042)

工作内容：测试光纤特性、记录、整理资料等。

单位：中继段

定 额 编 号				6YD12-001	6YD12-002	6YD12-003	6YD12-004
项 目				光缆中继段测试(市区)			
				12芯以下	72芯以下	144芯以下	144芯以上
名 称 编码 单位				数 量			
人 工	综合工日	001	工日	7.00	28.60	37.36	39.76
材 料							
机 械							
仪 器	光功率计MI9001A	Y018	台班	1.75	7.75	10.87	12.07
	光时域反射仪	Y005	台班	1.75	7.75	10.87	12.07
	光源	Y013	台班	1.75	7.75	10.87	12.07

第十三节 长途光缆中继段测试 (031102043)

工作内容：测试光纤特性、记录、整理资料等。

单位：中继段

定额编号			6YD13-001	6YD13-002	6YD13-003
项目			光缆中继段测试(郊外)		
			12芯以下	72芯以下	108芯以下
名称			数量		
人工	综合工日	001	工日	36.00	87.84
材料					
机械					
仪器	光功率计MI9001A	Y018	台班	9.00	21.96
	光时域反射仪	Y005	台班	9.00	21.96
	光源	Y013	台班	9.00	21.96
					27.33

第七章 建筑物管线 (031103)

说 明

本章定额共5节24个子目，适用于建筑物内管道、线槽道的敷设及桥架的安装。

第一节 钢管 (031103001)

一、安装引上钢管

工作内容：定位、装管、加固等。

单位：10m

定额编号			7YD1-001	7YD1-002	7YD1-003	7YD1-004		
项目			引上镀锌钢管暗埋敷设(直径)					
			45mm	60mm	70mm	80mm		
名称			编码	单位	数量			
人工	综合工日	001	工日		4.20	4.30	4.60	4.80
材料	镀锌钢管Φ40	A031	m		10.15	10.15	10.15	10.15
机械	乙炔发生器小3m ³	J023	台班		0.50	0.50	0.80	0.80
	弯管机直径108mm以内	J024	台班		0.20	0.20	0.20	0.20
仪器								

工作内容：定位、装管、加固等。

单位：10m

定 额 编 号			7YD1-005		7YD1-006	
项 目			引上镀锌钢管明管敷设(直径)			
			≤60mm		≤80mm	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	0.50	0.80	
材 料	镀锌钢管Φ40	A031	m	10.15	10.15	
	支撑架(角横铁)	C092	块	6.06	6.06	
	管箍	C015	个	6.06	6.06	
	膨胀螺栓Φ10×120	C041	套	12.24	12.24	
机 械	乙炔发生器小3m ³	J023	台班	0.50	0.80	
	弯管机直径108mm以内	J024	台班	0.20	0.20	
仪 器						

二、敷设钢管

工作内容：管材检查、配管、铿管内口、敷管、固定、试通、接地、伸缩及沉降处理、做标记等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD1-007	7YD1-008
项 目				敷设钢管	
				Φ25mm以下	
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	13.15	19.73
材 料	钢管	A088	m	103.00	103.00
	硬质PVC管	A018	m	-	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	1.00	1.50
机 械	交流电焊机21kVA以内	J001	台班	0.60	0.90
仪 器					

第二节 硬质PVC管 (031103002)

工作内容：管材检查、配管、铿管内口、敷管、固定、试通、接地、伸缩及沉降处理、做标记等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD2-001	7YD2-002
项 目				敷设硬质PVC管	
				Φ25mm以下	Φ50mm以下
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	8.08	13.20
材 料	钢管	A088	m	-	-
	硬质PVC管	A018	m	105.00	105.00
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	-	-
机 械	交流电焊机21kVA以内	J001	台班	-	-
仪 器					

第三节 金属线槽 (031103004)

工作内容：线槽检查、安装线槽及附件、接地、做标记、穿墙处堵封等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD3-001	7YD3-002	7YD3-003
项 目				敷设金属线槽		
				宽150mm以下	宽300mm以下	宽300mm以上
名 称				数 量		
人 工	综合工日	001	工日	23. 40	30. 40	36. 51
材 料	金属线槽	A110	m	105. 00	105. 00	105. 00
	塑料线槽	A111	m	-	-	-
机 械						
仪 器						

第四节 塑料线槽 (031103005)

工作内容：线槽检查、测位、安装线槽等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD4-001	7YD4-002
项 目				敷设塑料线槽	
				宽100mm以下	宽100mm以上
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	14.04	16.85
材 料	金属线槽	A110	m	-	-
	塑料线槽	A111	m	105.00	105.00
机 械					
仪 器					

第五节 安装桥架 (031103008~031103010)

工作内容：固定吊杆或支架、安装桥架、墙上钉固桥架、接地、穿墙处封堵、做标记等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD5-001	7YD5-002	7YD5-003
项 目				安装吊式桥架		
				宽100mm以下	宽300mm以下	宽300mm以上
名 称						
人 工	综合工日	001	工日	3. 70	4. 07	4. 48
材 料	桥架	A021	m	10. 10	10. 10	10. 10
机 械	电锤博士2440	J008	台班	0. 20	0. 20	0. 20
仪 器						

注：安装桥架包括梯形式、托盘式和槽式三种类型。

第五节 安装桥架 (031103008~031103010)

工作内容：固定吊杆或支架、安装桥架、墙上钉固桥架、接地、穿墙处封堵、做标记等。

单位：100m

定 额 编 号				7YD5-001	7YD5-002	7YD5-003
项 目				安装吊式桥架		
				宽100mm以下	宽300mm以下	宽300mm以上
名 称						
人 工	综合工日	001	工日	3. 70	4. 07	4. 48
材 料	桥架	A021	m	10. 10	10. 10	10. 10
机 械	电锤博士2440	J008	台班	0. 20	0. 20	0. 20
仪 器						

注：安装桥架包括梯形式、托盘式和槽式三种类型。

工作内容：固定吊杆或支架、安装桥架、墙上钉固桥架、接地、穿墙处封堵、做标记等。

单位：100m

定 额 编 号			7YD5-007	7YD5-008	7YD5-009	
项 目			垂直安装桥架			
			宽100mm以下	宽300mm以下	宽300mm以上	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	1.50	1.90	2.59
材 料	桥架	A021	m	10.10	10.10	10.10
机 械	电锤博士2440	J008	台班	0.20	0.20	0.20
仪 器						

注：垂直安装密封桥架，按本定额工日乘以系数1.2计取。

第八章 光(电)缆保护与防护 (031102)

说 明

本章共11节37个子目，适用于长途、市区光(电)缆线路的保护与防护。

水底光缆标志牌、信号灯引入的外电源线路，不含在定额之内，需设计另行按实计列。

第一节 封焊热可缩套管 (031102048)

工作内容：套管对位划线、清除杂物、烤、封焊可缩套(包)管，整理和固定套管等。

单位：个

定 额 编 号			8YD1-001	8YD1-002	8YD1-003	8YD1-004	8YD1-005	8YD1-006	
项 目			封焊热可缩套(包)管						
			22×8-100	32×11-100	40×15-150	62×22-200	Φ50×900 以下	Φ70×900 以下	
名 称			编码	单 位	数 量				
人 工	综合工日	001	工日	0.12	0.17	0.29	0.56	0.70	0.90
材 料	热可缩套(包)管	A027	个	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	尼龙扎带20×400mm	C115	盘	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
机 械									
仪 器									

工作内容：套管对位划线、清除杂物、烤、封焊可缩套(包)管，整理和固定套管等。

单位：个

定 额 编 号			8YD1-007	8YD1-008	8YD1-009	8YD1-010	8YD1-011	8YD1-012		
项 目			封焊热可缩套(包)管							
			Φ90×900 以下	Φ 110×900 以下	Φ 130×900 以下	Φ 150×900 以下	Φ 170×900 以下	Φ 180×900 以下		
名 称			编码	单 位	数 量					
人 工	综合工日		001	工 日	1. 20	1. 40	1. 60	1. 90	2. 00	2. 20
材 料	热可缩套(包)管		A027	个	1. 01	1. 01	1. 01	1. 01	1. 01	1. 01
	尼龙扎带20×400mm		C115	盘	2. 02	2. 02	2. 02	2. 02	2. 02	2. 02
机 械										
仪 器										

第二节 顶钢管 (031102062)

工作内容：挖工作坑、安装顶机具、接钢管、顶钢管、堵管孔等。

单位：m

定 额 编 号				8YD2-001	8YD2-002
项 目				顶管	
				人工	机械
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	2.00	0.80
材 料	镀锌钢管(Φ80—102mm)	A032	m	1.01	1.01
	硬质PVC管Φ100mm	A018	m	1.01	-
机 械	液压千斤顶(5t以内)	J026	台班	-	0.20
仪 器					

注：顶管设备台班单价及台班量暂缺。

第三节 铺钢管、塑料管 (031102063)

工作内容：铺管、接管、堵管孔等。

单位：m

定额编号				8YD3-001	8YD3-002
项目				铺管保护光(电)缆	铺钢管
名称		编码	单位	数量	
人 工	综合工日	001	工日	0.13	0.11
材 料	PVC塑料管Φ80	A017	m	-	1.01
	水泥槽带盖板	A025	m	-	-
	水泥盖板	A026	块	-	-
	镀锌钢管Φ80	A032	m	1.01	-
	镀锌铁线Φ2.0	C078	kg	0.05	0.05
	石油沥青10#	C110	kg	0.70	0.20
	油浸麻丝	C111	kg	0.10	0.10

第四节 铺大长度半硬塑料管 (031102064)

工作内容：铺管、接管、堵管孔等。

单位：100m

定 额 编 号				8YD4-001
项 目				铺大长度半硬塑料管
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	4.00
材 料	PVC塑料管Φ80	A017	m	101.00
	水泥槽带盖板	A025	m	-
	水泥盖板	A026	块	-
	镀锌钢管Φ80	A032	m	-
	镀锌铁线Φ2.0	C078	kg	1.00
	石油沥青10#	C110	kg	0.50
	油浸麻丝	C111	kg	-

第五节 铺砖 (031102065)

工作内容：铺砖、勾缝等。

单位：km

定额编号				8YD5-001	8YD5-002
项目				横铺砖	竖铺砖
名称		编码	单位	数量	
人 工	综合工日	001	工日	14.00	10.00
材料	PVC塑料管Φ80	A017	m	-	-
	水泥槽带盖板	A025	m	-	-
	水泥盖板	A026	块	-	-
	镀锌钢管Φ80	A032	m	-	-
	砖	A081	千块	8.16	4.08
	镀锌铁线Φ2.0	C078	kg	-	-
	石油沥青10#	C110	kg	-	-
	油浸麻丝	C111	kg	-	-

第六节 铺水泥盖板、水泥槽 (031102065)

工作内容：铺水泥槽、盖板等。

定 额 编 号				8YD6-001	8YD6-002
项 目				铺水泥槽及盖板(㎡)	铺水泥盖板(km)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.12	12.00
材 料	PVC塑料管Φ80	A017	㎡	-	-
	水泥槽带盖板	A025	㎡	1.02	-
	水泥盖板	A026	块	-	2040.00
	镀锌钢管Φ80	A032	㎡	-	-
	砖	A081	千块	-	-
	镀锌铁线Φ2.0	C078	kg	-	-
	石油沥青10#	C110	kg	-	-
	油浸麻丝	C111	kg	-	-

第七节 关节型套管 (031102068)

工作内容：缠麻布条、安装套管并掩埋等。

单位：m

定 额 编 号				8YD7-001
项 目				终端加固
				安装关节型套管
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	0.20
材 料	关节型套管 *	C141	套	1.01
	镀锌有头穿钉 *	C142	根	6.06
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	-
	圆钢Φ10	C053	kg	-
	钢管Φ100	C105	kg	-
	水泥425#	C069	kg	-
	粗砂	C063	t	-
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	-
	标石	C096	个	-

注：“*”关节型套管尺寸设计时另列，镀锌有头穿钉尺寸按关节型套管尺寸另列。

第八节 水线地锚或永久标桩 (031102069)

工作内容：挖沟、安装地锚、永久标桩、浇灌、回填土等。

单位：个

定 额 编 号			8YD8-001		8YD8-002	
项 目			安装水线地锚		安装水线永久标桩	
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	7.00	4.00	
材 料	关节型套管 *	C141	套	-	-	
	镀锌有头穿钉 *	C142	根	-	-	
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	10.15	-	
	圆钢Φ10	C053	kg	5.10	-	
	钢管Φ100	C105	kg	6.70	-	
	水泥425#	C069	kg	101.10	50.55	
	粗砂	C063	t	0.59	0.29	
	碎石0.5~3.2cm	C066	t	0.56	0.42	
	标石	C096	个	-	1.02	

注：“*” 关节型套管尺寸设计时另列，镀锌有头穿钉尺寸按关节型套管尺寸另列。

第九节 水底光缆标志牌 (031102070)

工作内容：挖坑、立杆、埋电杆、组装、做拉线(装灯)等。

单位：块

定 额 编 号				8YD9-001	8YD9-002	8YD9-003	8YD9-004	8YD9-005
项 目				安装标志牌				
				霓虹灯标志牌	8m单杆边长1.2m (无信号灯)		10m以下双杆边长2m (无信号灯)	
					木质	铁质	木质	铁质
名 称			编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	33.00	12.00	12.00	20.00	20.00
材 料	水泥电杆	A009	根	3.009	1.003	1.003	2.006	2.006
	角钢50×50×5	A080	kg	288.60	-	16.17	3.16	29.90
	角钢30×30×3	A079	kg	-	-	4.28	-	6.48
	钢板 δ=1mm	A109	kg	176.46	-	5.76	-	16.01
	担夹60×60×5mm	A104	只	18.18	2.02	-	4.04	-
	拉线盘500×500×150mm	A090	个	-	-	2.006	4.012	4.012
	镀锌钢绞线7/2.2	A013	kg	-	-	4.27	8.53	8.53
	霓虹灯变压器及附件	A019	组	6.00	-	-	-	-
	扁钢40×4	C001	kg	2.96	-	1.33	-	1.33
	镀锌有头穿钉M4×20m	C144	根	101.00	-	45.50	-	70.70
	镀锌有头穿钉M12×160m	C146	根	-	4.08	-	8.08	-
	镀锌有头穿钉M16×300m	C148	根	28.28	-	-	-	-

续表

单位：块

定 额 编 号			8YD9-001	8YD9-002	8YD9-003	8YD9-004	8YD9-005	
项 目			安装标志牌					
			霓虹灯标志牌	8m单杆边长1.2m (无信号灯)		10m以下双杆边长2m (无信号灯)		
				木质	铁质	木质	铁质	
名 称			编码	单 位	数 量			
材 料	水泥卡盘800×300×120mm	C071	个	-	1.003	1.003	2.006	2.006
	水泥底盘500×500×80mm	C070	个	3.009	1.003	1.003	2.006	2.006
	卡盘U型包箍R=140mm L=440	C149	付	-	1.01	1.01	2.02	2.02
	地锚铁柄M16×2100mm	C150	付	-	-	2.02	4.04	4.04
	拉线钢箍D=164mm	C082	付	-	-	1.01	2.02	2.02
	拉线衬环(槽宽=16mm)	C081	个	-	-	4.04	8.08	8.08
	钢箍B型	C083	付	-	4.04	-	8.08	-
	板方材III等	C113	m ³	-	0.053	-	0.136	-
	镀锌铁线Φ1.5	C075	kg	-	0.20	0.20	0.20	0.20
	镀锌铁线Φ3.0	C076	kg	-	-	0.40	0.80	0.80
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	-	2.03	2.03	3.04	3.04
	防水灯头、灯炮、灯罩	C151	套	5.00	-	-	-	-

工作内容：挖坑、立杆、埋电杆、组装、做拉线(装灯)等。

单位：块

定 额 编 号			8YD9-006	8YD9-007	8YD9-008	8YD9-009	8YD9-010	
项 目			安装标志牌					
			10m以下双杆边长3m (无信号灯)		12m以下双杆边长3m (无信号灯)		信号灯	
			木质	铁质	木质	铁质		
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	20.00	20.00	26.00	26.00	1.00
材 料	水泥电杆	A009	根	2.006	2.006	2.006	2.006	-
	角钢50×50×5	A080	kg	5.41	43.14	5.41	43.14	-
	角钢30×30×3	A079	kg	-	-	-	-	30.60
	钢板 δ=1mm	A109	kg	-	1.33	-	1.33	-
	担夹60×60×5mm	A104	只	-	36.21	-	36.21	-
	拉线盘500×500×150mm	A090	个	-	101.00	-	101.00	-
	镀锌钢绞线7/2.2	A013	kg	-	-	-	-	9.09
	霓虹灯变压器及附件	A019	组	8.08	-	8.08	-	-
	扁钢40×4	C001	kg	-	-	-	-	8.08
	镀锌有头穿钉M4×20m	C144	根	-	4.04	-	4.04	-
	镀锌有头穿钉M12×160m	C146	根	2.006	2.006	2.006	2.006	-
	镀锌有头穿钉M16×300m	C148	根	2.006	2.006	2.006	2.006	-
	水泥卡盘800×300×120mm	C071	个	4.012	4.012	4.012	4.012	-

续表

单位：块

定 额 编 号			8YD9-006	8YD9-007	8YD9-008	8YD9-009	8YD9-010
项 目			安装标志牌				
			10m以下双杆边长3m (无信号灯)		12m以下双杆边长3m (无信号灯)		信号灯
			木质	铁质	木质	铁质	
材 料	名 称	编码	单 位	数 量			
	水泥底盘500×500×80mm	C070	个	2.02	2.02	2.02	2.02
	卡盘U型包箍R=140mm L=440	C149	付	4.04	4.04	4.04	4.04
	地锚铁柄M16×2100mm	C150	付	2.02	2.02	2.02	2.02
	拉线钢箍D=164mm	C082	付	8.08	8.08	8.08	8.08
	拉线衬环(槽宽=16mm)	C081	个	8.08	-	8.08	-
	钢箍B型	C083	付	0.263	-	0.263	-
	板方材III等	C113	m ³	0.20	0.20	0.20	0.20
	镀锌铁线Φ 1.5	C075	kg	0.80	0.80	0.80	0.80
	镀锌铁线Φ 3.0	C076	kg	3.04	3.04	3.04	3.04
	镀锌铁线Φ 4.0	C077	kg	8.53	8.53	8.53	8.53
防水灯头、灯炮、灯罩			C151	套	-	-	-
							3.00

第十节 对地绝缘监测装置 (031102073)

工作内容：1、安装对地绝缘监测标石：挖坑、焊监测线等。2、安装对地绝缘装置：检验器材、安装固定连线等。

定 额 编 号				8YD10-001	8YD10-002
项 目				对地绝缘监测标石(块)	对地绝缘装置(处)
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	0.78	1.00
材 料	监测标石	A028	块	1.01	-
	绝缘监测装置	A029	套	-	1.01
	铜芯塑料线RVS-32/0.20mm ²	C119	m	5.08	-
机 械					
仪 器					

第十一节 埋式光缆对地绝缘检查及处理 (031102074)

工作内容：单盘检验及接续、回填后的对地绝缘检查、处理等。

单位：km

定 额 编 号				8YD11-001
项 目				埋式光缆对地绝缘检查及处理
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	1.00
材 料	监测标石	A028	块	-
	绝缘监测装置	A029	套	-
	铜芯塑料线RVS-32/0.20mm ²	C119	m	-
机 械				
仪 器				

第九章 电源系统安装及防雷接地装置 (031101)

说 明

本章定额共8节80个子目，适用于广播电视台传输网络系统机房电源配电系统，接地极制作、安装，敷设接地线，防雷线的埋置和连线。

一、户外接地母线敷设定额均按综合土质考虑的，包括地沟的挖土、填土和夯实工作，套用本定额时不应再计算土方量。遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。

二、本定额不适用于采用爆破法敷设接地线、接地极的安装。接地电阻率高的土质，应采用化学降阻剂处理，该定额子目中未包括其土方挖填的工程量，其工程量使用有关定额。

第一节 蓄电池组 (031101001)

一、安装蓄电池抗震铁架

工作内容：开箱检验、清洁搬运、组装、加固、补刷耐酸漆等。

单位：米/架

定 额 编 号			9YD1-001	9YD1-002	9YD1-003	9YD1-004	
项 目			安装蓄电池抗震铁架				
			单层单列	单层双列	双层单列	双层双列	
名 称			编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	0.60	0.90	1.28	1.40
材 料							
机 械							
仪 器							

工作内容：开箱检验、清洁搬运、组装、加固、补刷耐酸漆等。

定 额 编 号			9YD1-005	9YD1-006	9YD1-007	9YD1-008	
项 目			安装蓄电池抗震铁架			铺橡皮垫(10m ²)	
			3-4层双列 (米/架)	5-7层双列 (米/架)	7-8层双列 (米/架)		
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	2.52	3.50	4.80	0.50
材 料	橡胶布 δ=5	C159	m ²	-	-	-	10.30
机 械							
仪 器							

二、安装蓄电池

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志、调酸注液、清洁整理等。

单位：组

定 额 编 号				9YD1-009	9YD1-010	9YD1-011	9YD1-012
项 目				安装24伏防酸隔爆蓄电池组			
				汽车电池	50Ah以下	200Ah以下	500Ah以下
名 称				数 量			
人 工	综合工日	001	工日	2.35	2.26	3.30	4.40
材 料	硫酸	C157	kg	6.00	1.53	9.00	17.80
	蒸馏水	C158	kg	8.00	4.54	27.00	53.64
机 械							
仪 表							

注：凡此类电池不带电液的，按上述材料量乘5记取，人工定额不变。

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志、调酸注液、清洁整理等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-013	9YD1-014	9YD1-015	9YD1-016		
项 目			安装24伏防酸隔爆蓄电池组					
			1000Ah以下	1400Ah以下	2000Ah以下	3000Ah以下		
名 称			数 量					
人 工	综合工日		001	工日	5.92	7.53	13.55	15.76
材 料	硫酸		C157	kg	36.00	43.20	60.00	88.80
	蒸馏水		C158	kg	108.00	129.60	180.00	266.40
机 械								
仪 表								

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志、调酸注液、清洁整理等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-017	9YD1-018	9YD1-019	9YD1-020	
项 目			安装48伏防酸隔爆蓄电池组				
			50Ah以下	200Ah以下	500Ah以下	1000Ah以下	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	4. 09	6. 15	8. 36	11. 79
材 料	硫酸	C157	kg	3. 02	18. 00	35. 16	72. 00
	蒸馏水	C158	kg	9. 07	54. 00	107. 28	216. 00
机 械							
仪 表							

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志、调酸注液、清洁整理等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-021	9YD1-022	9YD1-023	
项 目			安装48伏防酸隔爆蓄电池组			
			1400Ah以下	2000Ah以下	3000Ah以下	
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	15. 23	24. 77	29. 18
材 料	硫酸	C157	kg	86. 40	120. 00	177. 60
	蒸馏水	C158	kg	259. 20	360. 00	532. 80
机 械						
仪 表						

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-024	9YD1-025	9YD1-026	9YD1-027	
项 目			安装24伏阀控式密封铅酸蓄电池组				
			200Ah以下	1000Ah以下	2000Ah以下	3000Ah以下	
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	4.00	7.20	15.68	19.44
材 料							
机 械							
仪 表							

工作内容：开箱检验、清洁搬运、安装电池、调整水平、固定连线、电池标志等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-028	9YD1-029	9YD1-030	9YD1-031
项 目			安装48伏阀控式密封铅酸蓄电池组			
			200Ah以下	1000Ah以下	2000Ah以下	3000Ah以下
名 称			数 量			
人 工	综合工日	001	工日	7. 20	12. 60	23. 94
材 料						
机 械						
仪 表						

三、蓄电池充放电

工作内容：1、酸性(铅)蓄电池充放电：充放电及容量试验、测试、记录等。2、阀控式密封铅酸蓄电池补充电及容量试验：补充电、放电、充电、测试记录、清洁整理等。

单位：组

定 额 编 号			9YD1-032	9YD1-033	9YD1-034	9YD1-035	9YD1-036
项 目			酸性(铅)蓄电池充放电			阀控式密封铅酸蓄电池补充电及容量试验	
名 称		编码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	15.00	29.50	43.50	15.00
材 料							
机 械							
仪 表							

第二节 太阳能电池 (031101002)

一、安装太阳能电池方阵铁架

工作内容：开箱检验、清洁搬运、组装、加固、调整安装角度、补漆等。

单位：10m²

定 额 编 号				9YD2-001	9YD2-002
项 目				安装方阵铁架	
				基础底座上安装	
名 称		编 码	单 位	数 量	
人 工	综合工日	001	工日	5.00	9.00
材 料					
机 械	柴油发电机(20kW以内)	J012	台班	0.50	1.00
	单筒慢速卷扬机(3t以内)	J003	台班	1.00	1.00
仪 器					

二、安装太阳能电池

工作内容：开箱检验、清洁搬运、起吊安装组件、调整方位和俯仰角、测试、记录、安装安全遮盖罩布，安装接线盒，组件与接线盒电路连接，子方阵与接线盒电路连接等。

单位：组

定 额 编 号			9YD2-003	9YD2-004	9YD2-005	9YD2-006	9YD2-007	
项 目			安装太阳能电池					
			500wp以下	1000wp以下	1500wp以下	2000wp以下	3000wp以下	
名 称			数 量					
人 工	综合工日	001	工日	5.00	6.50	8.20	10.00	15.00
材 料								
机 械	柴油发电机(20kW以内)	J012	台班	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50
仪 器								

注：太阳能电池按成套配置，如需配套主材由设计按实计列。

工作内容：1、安装：开箱检验、清洁搬运、起吊安装组件、调整方位和俯仰角、测试、记录、安装安全遮盖罩布，安装接线盒，组件与接线盒电路连接，子方阵与接线盒电路连接等。2、联测：局站内太阳能电池与控制屏联测等。

定 额 编 号			9YD2-008	9YD2-009	9YD2-010	9YD2-011	
项 目			安装太阳能电池(组)			局站内太阳能电 池与控制屏联测 (单方阵系统)	
			5000wp以下	7000wp以下	10000wp以下		
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	20.00	25.00	32.00	5.00
材 料							
机 械	柴油发电机(20kW以内)	J012	台班	0.70	0.70	1.00	-
仪 器							

第三节 开关电源 (031101005)

工作内容：1、安装开关电源：开箱检验、清洁搬运、划线定位、安装固定、调整垂直、水平、安装附件，绝缘测试、通电前检查、单机主要电气性能调测等。2、系统调测：电池监视、电压分配、测量电池温度变化的补偿控制浮冲电压，自动升压充电和升压充电持续时间的控制(电池状态检测功能，电池工作状态的检查、电池自动充电程序控制均衡充电)，整流器、分配保险、线路故障检测及各种信号告警特性，电池放电电流控制，预防电池深放电选择，杂音电压，手动工作性能，并机性能等。

定 额 编 号			9YD3-001	9YD3-002	9YD3-003	9YD3-004	9YD3-005	9YD3-006
项 目			安装开关电源(架)					系统调测 (系统)
			50A以下	100A以下	200A以下	600A以下	1200A以下	
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	5.00	8.00	12.00	15.00	23.00
材 料								
机 械								
仪 器								

第四节 交、直流配电屏安装、调试 (031101006)

工作内容：开箱检查、清理搬运、设备安装就位、固定、接机柜电源线、制作安装地线、测试电压、电流、作记录、清理现场等。

单位：台

定 额 编 号			9YD4-001	9YD4-002	9YD4-003	9YD4-004	
项 目			安装调试交流配电屏			安装、调试直流 配电网	
			PTJ-50型	PTJ-100型	PTJ200、400型		
名 称			数 量				
人 工	综合工日	001	工日	8.21	15.30	28.49	5.05
材 料	电力电缆XV500V 3×4+1×1.5mm ²	C132	m	35.52	-	-	-
	电力电缆XV500V 3×6+1×4mm ²	C133	m	50.75	-	-	-
	电力电缆XV500V 3×16+1×6mm ²	C134	m	-	30.45	-	-
	电力电缆XV500V 3×25+1×10mm ²	C135	m	-	50.75	-	-
	电力电缆XV500V 3×50+1×16mm ²	C136	m	-	-	121.80	-
	电力电缆XV500V 3×95+1×35mm ²	C137	m	-	-	101.50	-
	地脚螺栓M12	C034	根	4.04	4.04	4.04	4.04
	铜芯塑料线BV500V 6mm ²	C117	m	-	-	-	-
	金属屏蔽线(话筒线)SBVVP 2×1.0	C138	m	50.75	203.00	365.40	-
	屏间连接螺栓M12×30	C037	套	8.08	8.08	8.08	8.08
	铜接线端子25A	C073	个	7.00	-	-	-

工作内容：开箱检查、清理搬运、设备安装就位、固定、接机柜电源线、制作安装地线。

单位：台

定 额 编 号				9YD4-005
项 目				安装列头架
名 称		编 码	单 位	数 量
人 工	综合工日	001	工日	4.00
材 料	六角头螺栓带帽M12×30~35	C040	套	4.00
	镀锌滚花膨胀螺栓M12	C042	套	4.00
	焊锡丝 HLSnPb50 Φ1.5~2.5	C006	kg	0.10
	汽油90#	C088	kg	0.10
机 械				
仪 器				

第五节 电子交流稳压器 (031101008)

工作内容：稳压电源开箱检查，安装固定接线，安装。

单位：台

定 额 编 号				9YD5-001	9YD5-002
项 目				机房稳压电源	
				<5.0kW	<7.5kW
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	2.00	4.00
材 料	UPS电源	A036	台	-	-
	扎线卡	C010	个	20.20	20.20
	标志牌	C012	个	4.04	4.04
	铜芯护套线2×2.5mm	C120	m	20.36	20.36
机 械					
仪 器					

第六节 三相不停电电源 (031101012)

工作内容：UPS电源设备开箱检查，安装固定接线，UPS电源安装。

单位：台

定 额 编 号				9YD6-001	9YD6-002
项 目				UPS电源	
				10kW以下	
名 称				数 量	
人 工	综合工日	001	工日	4.00	8.00
材 料	UPS电源	A036	台	1.00	1.00
	扎线卡	C010	个	-	-
	标志牌	C012	个	-	-
	铜芯护套线2×2.5mm	C120	m	-	-
机 械					
仪 器					

第七节 接地装置 (030209001)

一、接地极制作安装

工作内容：下料、尖端加工、焊接、将接地极打入地下。化学降阻处理：调配、浇灌降阻剂。

单位：根

定 额 编 号			9YD7-001	9YD7-002	9YD7-003	9YD7-004	9YD7-005	
项 目			钢管接地极(普通土)		角钢接地极(普通土)		化学降阻处 理(处)	
			2m以内	3m以内	2m以内	3m以内		
名 称			编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工日	0.46	0.64	0.32	0.87	5.00
材 料	镀锌钢管Φ40	A031	m	2.02	3.30	-	-	-
	镀锌角钢50×5	A078	m	-	-	2.02	3.03	-
	焊条T422Φ3.2	C007	kg	0.10	0.10	0.05	0.05	-
	锯条	C060	根	1.50	1.50	1.00	1.00	-
	扁钢59	C003	kg	0.26	0.26	0.26	0.26	-
	石油沥青10#	C110	kg	0.02	0.02	0.02	0.02	-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	0.14	0.14	0.05	0.05	-
仪 表								

二、接地母线敷设及接地网电阻测试

工作内容：1、母线敷设：接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、防腐处理等。2、跨接线安装：下料、钻孔、煨弯、固定、防腐处理。3、接地网电阻测试。

定 额 编 号				9YD7-006	9YD7-007	9YD7-008	9YD7-009
项 目				户内接地母线 (10m/条)	户外接地母线 (10m/条)	接地跨越线 (10处)	接地网电阻测试 (处)
名 称		编 码	单 位	数 量			
人 工	综合工日	001	工 日	0. 20	2. 48	0. 18	1. 00
材 料	接地母线40×5	A075	m	10. 10	10. 10	-	-
	焊条T422Φ3. 2	C007	kg	0. 21	0. 20	0. 40	-
	锯条	C060	根	1. 00	1. 00	1. 00	-
	扁钢59	C003	kg	0. 71	-	4. 59	-
	螺栓M16×14-60	C033	套	1. 01	-	10. 20	-
	石油沥青10#	C110	kg	-	0. 01	-	-
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	0. 04	0. 11	0. 20	-
仪 器	接地电阻检测仪ET6/3	Y001	台班	-	-	-	1. 00

第八节 避雷装置 (030209002)

工作内容：检查、打孔、安装固定、安装接地线、检测。

单位：处

定 额 编 号			9YD8-001		9YD8-002	
项 目			电源防雷		线缆防雷	
名 称		编 码	单 位	数 量		
人 工	综合工日	001	工日	0.95	0.82	
材 料	共缆干线避雷器	A001	个	-	1.01	
	电源避雷器	A002	个	2.02	-	
	多孔电源插板	A003	个	1.01	1.01	
	同轴电缆75-5	C016	m	-	1.08	
	螺栓M4×25	C031	个	4.04	3.03	
	铜芯塑料护套线BVV2×1.5	C121	m	12.96	-	
机 械						
仪 器						

工作内容：1、电杆地线：挖沟、安装、引接地线、回填土夯实等。2、敷设排流线：拉直线、接线等。3、挖沟安装消弧线：拉直放线、接续、做地线、回填土夯实等。

定 额 编 号				9YD8-003	9YD8-004	9YD8-005	9YD8-006	9YD8-007	9YD8-008	9YD8-009
项 目				电杆地线(条)			排流线(km)		消弧线(处)	
				直埋式	延伸式	接角钢式	拉线式	双条	单条	
名 称			编 码	单 位	数 量					
人 工	综合工日	001	工 日	0.30	0.56	0.70	0.20	19.00	10.45	20.30
材 料	镀锌钢绞线7/2.2-6.6mm	A013	kg	-	-	-	-	460.82	230.41	20.30
	镀锌角钢50×5	A078	m	-	-	2.02	-	-	-	15.38
	焊锡	C005	kg	-	-	-	-	4.00	2.00	1.00
	镀锌铁线Φ4.0	C077	kg	1.50	2.00	1.50	0.06	-	-	-
	镀锌铁线Φ2.0	C078	kg	0.10	0.10	0.10	0.20	1.02	0.51	0.20
	汽油90#	C088	kg	-	-	-	-	4.00	2.00	1.00
	石油沥青10#	C110	kg	-	-	-	-	2.00	1.00	0.50
	软铜线Φ1.5mm	C116	kg	-	-	0.20	-	-	-	-
	机油	C089	kg	-	-	-	-	0.20	0.10	0.05
机 械	交流电焊机21kVA	J001	台班	-	-	0.05	-	-	-	0.10
仪 器	接地电阻检测仪ET6/3	Y001	台班	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.20

www.bzxz.net

免费标准下载网